


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ



№/.....2014г.

Към договор № ДР-24/11.09.2014г. с предмет: "Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали в сградата на РЗИ-Варна"

Днес, 30.09.2014г., в гр. Варна, между:

1. Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна, с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, ЕИК 000083633, Идент.№ ДДС BG 000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Иванов, дмн. - Ректор на Медицински университет – Варна и Калина Стоянова – Ръководител ФСО, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

2. „Кратос 13“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ж.к.“Трошево“ бл. 79, ет.7, ап.34, ЕИК 201308113, Идент.№ ДДС BG201308113, представлявана от Управителя Виолетка Тончева Ангелова-Брайкова чрез пълномощника си Борислав Илчев Борисов, пълномощно рег.№ 8946/14.10.2010г. Нотариус Борис Василев с рег.№ 124 на НК, район РС гр.Варна, наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

На основание чл.40 във връзка с чл.2, ал.5 от договора и поради възникнала необходимост от отпадане на дейности, заложен в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и възлагане на допълнителен обем ремонтни дейности, с посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката, се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши допълнителен обем ремонтни дейности по договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали в сградата на РЗИ-Варна" обособена позиция № 2 "Извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали №№ 802, 804, 806, 811, 814 и 817 в сградата на РЗИ-Варна".

(2) Видовете дейности, количество и единични цени са посочени в Количествено – стойностна сметка (Приложение № 1) неразделна част от настоящето споразумение, като същите са на база посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени за този вид дейност.

(3) Видовете и количеството дейности, които отпадат са посочени в Количествено – стойностна сметка (Приложение № 1) неразделна част от настоящето споразумение.

(4) Пълният обем на извършените по договора дейности ще бъде отразен при приемането на извършената работа с подписването на протокол за извършените СМР.

Чл.2 Допълнително възложената работа се заплаща по цени съгласно Приложение № 1, при условията и в срока посочени в чл.4 от договора.

Чл.3 Всички клаузи на договора са валидни и важат и за допълнително възложената работа.

Неразделна част от настоящето споразумение е Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка.

Настоящото допълнително споразумение и приложенията към него се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: [Signature]
ПОМ.РЕКТОР
Инж.Деян Грънчаров
Съгл.пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: [Signature]
ЗА УПРАВИТЕЛ
Борислав Борисов
Пълномощник
[Stamp: КРАТОС 13 ВАРНА ЕООД]

Ръководител ФСО: [Signature]
/Калина Стоянова
Съгласувал: [Signature]
Юрисконсулт: /И.Кондова-Кръстева/

Възложител: МУ Варна

Изпълнител: "КРАТОС 13" ЕООД

Обект: Извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали №№ 802, 804, 806, 811, 814 и 817 в сградата на РЗИ-Варна

Приложение № 1 към Допълнително споразумение от 30.09.2014г. Към Договор ДР-24/11.09.2014г.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗЛАГАНЕ

№	Описание	мярка	количество	единична цена	стойност в лева
A	Част: Архитектурна				
1	Кабинет 802+804+806 РЗИ				1798,65
	Стени				
	Доставка и монтаж на дограма PVC профил, цвят бял, 3 камерна, двуплоскостно отваряне, стъклопакет 24мм - бяло, нискоемисиивно стъкло	бр.	5,00	286,00	1430,00
	Тавани				
	Доставка и монтаж на растерен ок.таван тип "Армстронг" 60x60 см., цвят бял, пана минералфазер	м2	6,00	27,40	164,40
	Други				
	Пренос на строителни отпадъци	м3	7,00	24,00	168,00
	Изхвърляне на строителни отпадъци-контейнер 7м3	бр	1,00	36,25	36,25
5	Кабинет 812 РЗИ				2372,76
	Демонтаж на съществуваща дограма	бр	6,00	13,20	79,20
	Доставка и монтаж на дограма PVC профил, цвят бял, 3 камерна, двуплоскостно отваряне, стъклопакет 24мм - бяло, нискоемисиивно стъкло	бр.	6,00	286,00	1716,00
	Боядисване алуминиева рамка за PVC дограма с емайл лак - бял	бр	6,00	11,00	66,00
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	12,60	40,60	511,56
2	Кабинет 814 РЗИ				766,45
	Стени				
	Доставка и полагане на грунд-бетонконтакт	м2	12,00	3,20	38,40
	Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK" - цялостно	м2	12,00	10,20	122,40
	Обръщане на страници с гипскартон	лм	17,00	11,20	190,40
	Полагане на дълбокопроникващ грунд - преди боядисване с латекс	м2	12,00	2,60	31,20
	Боядисване по стени с латекс /цвят по мостра/	м2	12,00	7,20	86,40

Доставка и монтаж на растерен ок.таван тип "Армстронг" 60x60 см., цвят бял, пана минералфазер	м2	1,00	27,40	27,40
Други				
Боядисване алуминиева рамка за PVC дограма	бр	6,00	11,00	66,00
Пренос на строителни отпадъци	м3	7,00	24,00	168,00
Изхвърляне на строителни отпадъци-контейнер 7м3	бр	1,00	36,25	36,25
Всичко раздел А:				4 937,86

Б	Част ВиК			
1	Кабинет 802+804+806 РЗИ			1010,00
	Демонтаж и монтаж на радиатори, вкл-но боядисване	бр.	4,00	95,00
	Доставка и монтаж на тръби ППР ф20PN20	лм	20,00	11,20
	Доставка и монтаж на ППР тръба ф20 PN 20 за т.в.	м.л.	20,00	11,20
	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума тип "К-флекс"	лм	40,00	4,55
Всичко раздел Б:				1 010,00

В	Част Електро			
1	Кабинет 814РЗИ			30,26
	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric или еквивалент	бр.	4,00	6,98
	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	2,00	1,17
Всичко раздел В:				30,26

СУМА:	5978,12
ДДС:	1195,62
ОБЩА СТОЙНОСТ:	7173,74


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ОТПАДАЩИ ДЕЙНОСТИ

1	Кабинет 802+804+806 РЗИ				632,32
	Под				
	Демонтаж на съществуваща настилка от балатум	м2	8,00	3,50	28,00
	Демонтаж на съществуваща циментова замазка	м2	8,00	9,00	72,00
	Доставка и полагане на PE фолио	м2	8,00	2,10	16,80
	Полагане на изравнителна циментова замазка-армирана със заваръчна скара ф4	м2	8,00	20,20	161,60
	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес	м2	8,00	44,24	353,92
3	Кабинет 814 РЗИ				224,00


Направа на куфар от гипскартон GKB 12,5mm	лм	10,00	22,40	224,00
			СУМА:	856,32
			ДДС:	171,26
			ОБЩА СТОЙНОСТ:	1027,58

ОБЩО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №1 без ДДС 5 121,80

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....
 ПОМ.РЕКТОР
 Инж. Деян Грънчаров
 Съгл.пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....
 За УПРАВИТЕЛЯ
 Борислав Борисов-пълномощник



Ръководител ФСО:
 Калина Стоянова
 Съгласувал:
 Гл.инженер: В. Орленко

