



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за обособяване на Дисекционен сектор в сградата Ректорат на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна“

От „ЕКИП“ ЕООД, гр. Варна

името се именува на участника

Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 103523291,

представявано от Станислав Димитров Борисов, в качеството му на УПРАВИТЕЛ

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, Ви представяме настоящето предложение.

1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложи в документация за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

2. Предлагаме да изпълним Строително-монтажните работи предмет на поръчката в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на подписване на двустранен протокол за предаване на обекта от страна на възложителя към изпълнителя (при спазване на параметрите заложи от Възложителя в приложение № 1)

3. При изпълнението на предмета на обществената поръчка ще използваме строителни материали, които съответстват на разпоредбите на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/2006 год.) и на изискванията на Възложителя, заложи в Техническите спецификации.

4. Декларирам, че използваните от дружеството материали отговарят на техническите изисквания за строителни продукти, от гледна точка на произхода и вида им.

5. Предлагаме гаранционен срок на изпълнените строително-монтажни работи равен на посочените в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За видовете работи, за които не е упоменат гаранционен срок в Наредба № 2 от 31.07.2003г., предлагаме гаранция от 2 години, считано от датата на приемане на съответните дейности от Възложителя

6. В предложения гаранционен срок, ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор, да отстраняваме всички недостатъци и дефекти в изпълнените СМР за поддържане на качеството и непрекъснатата експлоатация на обекта.

7. Задължаваме се да поддържаме валидни застраховката „Професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме:

1. Подробен Линеен график за дейностите заложи в Техническите спецификации обхващаш целият период на изпълнение;



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
"Проф. д-р Параскев Стоянов"

ул. "Марин Дринов" 55, Варна 9002, България
Тел.: 052/ 65 00 57, Факс: 052/ 65 00 19
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg



MEDICAL UNIVERSITY - VARNA
"Prof. Dr. Paraskev Stoyanov"

55, Marin Drinov Str., 9002 Varna, Bulgaria
Tel.: +359 52/ 65 00 57, Fax: + 359 52/ 65 00 19
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg

2. Списък-декларация на основните строителни материали и оборудване, които ще бъдат доставени и използвани за изпълнение на поръчката с обосновка по групи за качеството и необходимостта от влагането в строителството.
3. Предложение за технология и организация на изпълнението на строителството.
4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
5. Планиране изпълнението на обекта.

Дата: 20. 08. 2014 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Станислав Борисов
Име и Фамилия



ЦЕНОВА ОФЕРТА

По повод: УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за обособяване на Дисекционен сектор в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна“

Полписаният: Станислав Димитров Борисов

Представител на „ЕКИП“ ЕООД, гр. Варна

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на публичната покана и изискванията на Възложителя, предлагам:

Обща стойност без ДДС, изготвена на база предоставената от Възложителя количествена сметка с включени 10 % непредвидени разходи: 257 858.69 лв. /словом: двеста петдесет и седем хиляди осемстотин петдесет и осем лева и шестдесет и девет стотинки /

Елементи на ценообразуване:

1. Часова ставка	3.30 лв./ч.ч.
2. Допълнителни разходи върху труда	90 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	25 %
4. Доставно-складови разходи върху материалите	9 %
5. Печалба	8 %

* Неразделна част от настоящото ценово предложение е количествено – стойностна сметка (Приложение №б.1).

* Предложените единични цени и обща стойност включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за подготовка на строителната площадка, труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за поддържането на обекта по време на строителството и в нормативно определен гаранционен срок.

дата 20. 08. 2014 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Станислав Борисов



УПРАВИТЕЛ ЕКИП ЕООД

Обект: „Избор на изпълнител за обособяване на Дисекционен сектор в сграда
Факторат на на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр.
Варна“


Изпълнител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

Приложение №6.1.

ГЕНЕРАЛНА СМЕТКА


ЧАСТ ЕТАП/СМР	СТОЙНОСТ ПАРТЕР
★ ЧАСТ АРХИТЕКТУРА	
★ ЧАСТ ОВК	149 106,24
★ ЧАСТ ВЪК	44 525,14
† ЧАСТ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ	8 893,09
	31 892,52
ОБЩО:	234 416,99 лв
10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	23 441,70 лв
ОБЩО	257 858,69 лв
20% ДДС:	51 571,74 лв
ВСИЧКО:	309 430,43 лв

Подпис и печат:




1.1.37	Замонolitване отвор асансьорна шахта / съгласно работни чертежи и приложения /	бр.	1	1500,00	1 500,00
1.1.38	Боядисване радиатори	бр.	24	34,44	826,56
1.1.39	Направа на куфар от гипсокартон ГКВ 12,5mm - тръби радиатори	лм	35	24,21	847,35
1.1.40	Боядисване и монтаж решетки дограма	м2	59	16,00	944,00
1.1.41	Изработка на мивка от неръждаема ламарина б=1.5мм -мат за поставяна на 4 бр. смесителя ,гръб към стена с височина 370мм и отвори за монтаж ,вана скосена двустранно с дълбочина 300мм и широчина 448мм ,1 бр. отвор за сифон ,2 бр. кницци за монтаж към стена ,4 бр. отвори за смесители ***	бр.	2	1519,00	3 038,00
1.1.42	Изработка на мивка от неръждаема ламарина б=1.5мм -мат за поставяна на 3 бр. смесителя ,гръб към стена с височина 370мм и отвори за монтаж ,вана скосена двустранно с дълбочина 300мм и широчина 448мм ,1 бр. отвор за сифон ,2 бр. кницци за монтаж към стена ,3 бр. отвори за смесители ****	бр.	4	1427,00	5 708,00
1.1.43	Монтаж на мивка от неръждаема ламарина	бр.	6	195,00	1 170,00
1.1.44	Доставка и монтаж на шкаф с термоплот и мивка. С един рафт под мивката и два над нея. Рафта над мивката да е с дълбочина 40см. Двойна плътна врата. Алпака мивка 50x50 см Широчина - 80 см. Дълбочина - 60 см. Височина - 196 см. *****	бр.	2	584,00	1 168,00
1.1.45	Доставка и монтаж на шкаф с термоплот и термогръб за монтаж на мивка вкл. мивка от алпака с отцедник и отводняване - 2100/600/1510*	бр.	3	647,00	1 941,00
1.1.46	Доставка и монтаж на шкаф с термоплот и термогръб за монтаж на мивка вкл. мивка от алпака с отцедник и отводняване - 1200/600/1510**	бр.	3	429,00	1 287,00
2.1	Подове				
2.1.1	Прерязване на изравнителна замазка с диамантина	лм	29	26,00	754,00
2.1.2	Замонolitване на улеи и траншеи с циментопясъчен разтвор	лм	29	28,00	812,00
2.1.3	Силикониране връзка под/стена	лм	178	9,00	1 602,00
2.1.4	Полагане на перваз гранитогрес 10 см	лм	178	15,00	2 670,00
2.1.5	Доставка и монтаж на гранитогрес	м2	90	45,00	4 050,00
2.1.6	Полагане на перваз от гранитогрес 10 см	лм	69	15,00	1 035,00
2.1.7	Полагане на циментова шпакловка по подове - асансьор	м2	8	9,00	72,00
2.1.8	Полагане на грунд - бетонконтакт - BAUMIT или еквивалент	м2	8	3,00	24,00
2.1.9	Доставка и полагане на мозайка - асансьор	м2	8	38,42	307,36
2.1.10	Доставка и монтаж на преходни лисни	лм	25	20,33	508,25
3.1	Други				
3.1.1	Доставка и монтаж на интериорна MDF врата 100/210	бр.	6	603,00	3 618,00
3.1.2	Доставка и монтаж на интериорна AL врата 100/210	бр.	5	388,00	1 940,00
3.1.3	Двойна входна врата алуминиева дограма, включително антипаник брава 165/330	бр.	7	1350,00	9 450,00
3.1.4	Доставка и монтаж на дограма PVC профил, цвят бял, 5 камерна, дуплоскостно отваряне, стъклопакет 24мм - бяло, нискоемисиивно стъкло	м2	63	187,00	11 781,00
3.1.5	Доставка и монтаж на интериорна врата 100/210 - степен на пожарозащита 60 минути	бр.	2	765,00	1 530,00
3.1.6	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни max1 стандарт	м2	59	34,00	2 006,00
3.1.7	Демонтаж съществуващи въздуховоди и решетки	м2	450	3,00	1 350,00







*2100/600/1510



**1200/600/1510




*** 2500x605x370+400



**** 1900x605x370+400



Подпис и печат:



Обект: „Избор на изпълнител за обособяване на Дисекционен сектор в сграда Ректорат на на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна“
 Въложител: Медицински университет „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ - Варна

Приложение №6.1.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	
Видове СМР					
1	Демонтаж на радиатори	бр.	24	10,68	256,32
2	Обезвъздушаване на отоплителна парна инсталация	бр.	1	29,80	29,80
3	Монтаж на радиатори	бр.	24	48,20	1 156,80
Водопровод - Доставка и монтаж					
1	ППР тръби Ø25 мм-студена вода	л.м.	30	9,80	294,00
2	ППР тръби Ø20 мм-студена вода	л.м.	17	9,00	153,00
3	ППР тръби Ø25 мм-топла вода	л.м.	30	11,00	330,00
4	ППР тръби Ø20 мм-топла вода	л.м.	17	10,00	170,00
5	Спирателни кранове 3/4" с изпускател	бр.	12	15,40	184,80
6	Смесителни батерии за тоалетна мивка - Видима или еквивалент	бр.	16	84,20	1 347,20
7	Смесителни душ батерии - Видима или еквивалент	бр.	1	98,60	98,60
8	Направа улей по стена	л.м.	94	3,50	329,00
9	Смесителни батерии за мивки дисекционни - Видима или еквивалент	бр.	20	122,60	2 452,00
Канализация - Доставка и монтаж					
1	PVC тръби Ø 110 мм	л.м.	16	17,20	275,20
2	PVC тръби Ø 75 мм	л.м.	11	15,60	171,60
3	PVC тръби Ø 50 мм	л.м.	13	13,10	170,30
4	Направа улей в под	л.м.	41	3,50	143,50
PVC фасонни части - Доставка и монтаж					
1	Разклонител единичен 45° Ø 110 /75 мм	бр.	1	5,80	5,80
2	Разклонител двоен 45° Ø 110 /75 мм	бр.	2	6,30	12,60
3	Разклонител единичен 45° Ø 110 /110 мм	бр.	2	5,20	10,40
4	Разклонител 45° единичен Ø 110/50 мм	бр.	4	5,10	20,40
5	Разклонител 45° двоен Ø 110/50 мм	бр.	2	5,90	11,80
6	Разклонител единичен 45° Ø 50/50 мм	бр.	1	5,45	5,45
7	Дъга 90° Ø 110 мм	бр.	5	5,60	28,00
8	Дъга 90° Ø 75 мм	бр.	9	5,20	46,80
9	Дъга 90° Ø 50 мм	бр.	12	4,90	58,80
10	Дъга 45° Ø 110 мм	бр.	1	5,60	5,60
11	Дъга 45° Ø 75 мм	бр.	1	5,20	5,20
12	Дъга 45° Ø 50 мм	бр.	4	4,90	19,60
13	Ревизионен отвор Ø 110 мм	бр.	4	18,60	74,40
14	Ревизионен отвор Ø 75 мм	бр.	2	17,80	35,60
15	Подов сифон Ø75	бр.	4	32,20	128,80
16	Подов сифон Ø50	бр.	2	38,46	76,92
17	Сифон за мивки дисекционни	бр.	5	42,20	211,00
18	Клозетни седала със странично оттичане	бр.	1	168,60	168,60
19	Тоалетен умивалник среден формат	бр.	1	157,50	157,50
20	Еднокоритен умивалник	бр.	1	180,00	180,00
21	Противовакуумна клапа ф110	бр.	1	58,50	58,50
22	Намалител ф75/110	бр.	1	9,20	9,20
					8 893,09

Подпис и печат:



Обект: „Избор на изпълнител за обособяване на Дисекционен сектор

в сграда Ректорат на на Медицински университет „Проф. д-р


Параскев Стоянов“ - гр. Варна“

Изпълнител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

Приложение №б.1.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	
СЕРВИСЕН ПРОЕКТИВЕНСКА					
	Видове СМР				31 892,52
I. Табла и захранващи линии					
1	Доставка и монтаж ел. табло Т главно ГРТ-АНАТОМИЯ /по схема/	бр.	1	2 450,00	2 450,00
2	Доставка и монтаж ел. табло РТ-Дисекционна зала /по схема/	бр.	5	678,00	3 390,00
3	Доставка и монтаж ел. табло Асансьор /по схема/	бр.	1	460,00	460,00
4	Доставка и полагане кабел САВТ 5x70мм ² . - захранване ГРТсулерен	м.	24	24,23	581,52
5	Доставка и полагане кабел САВТ 5x35мм ² . захранване ГРТанатомия	м.	33	8,12	267,96
6	Доставка и полагане кабел СВТ 3x10мм ² . - захранване РТ	м.	70	3,48	243,60
7	Доставка и полагане кабел СВТ 3x2,5мм ² . - захранване РТ	м.	70	2,92	204,40
8	Доставка и полагане кабел СВТ 5x4мм ² . - захранване Тас	м.	18	5,02	90,36
9	Доставка и полагане PVC тръба Ф29мм	м.	141	4,69	661,29
10	Доставка и монтаж на метална кабелносоеща скара 200x50 /с крепежи и заземяване/	м.	15	35,20	528,00
11	Доставка и монтаж на метална кабелносоеща скара 150x50 /с крепежи и заземяване/	м.	9	29,70	267,30
12	Суха разделка на кабел САВТ 5x70мм ² .	бр.	2	9,05	18,10
13	Суха разделка на кабел САВТ 5x35мм ² .	бр.	2	8,85	17,70
14	Суха разделка на кабел СВТ 3x10мм ² .	бр.	9	3,95	35,55
15	Доставка и монтаж кабелни обувки А 35 мм ² .	бр.	9	6,65	59,85
16	Доставка и монтаж кабелни обувки А 70 мм ² .	бр.	9	9,32	83,88
17	Доставка и монтаж кабелни обувки А 10 мм ² .	бр.	46	4,22	194,12
18	Доставка и монтаж на надписни табели /PVC/	бр.	13	0,45	5,85
19	Подвързване на кабел към съоръжение	бр.	14	0,82	11,48
20	Изпитване на кабел НН	бр.	7	22,30	156,10
21	Направа и монтаж заземление	бр.	2	86,50	173,00
22	Лабораторно измерване на заземление	бр.	2	32,00	64,00
23	Лабораторно измерване на контур фаза-нула	бр.	170	0,56	95,20
24	Лабораторно измерване на дефектно-токова защита	бр.	28	18,27	511,56
II. Ел. инсталация - осветление и контакти					
1	Вмпен излаз със СВТ до 8м.	бр.	77	28,60	2 202,20
2	Вмпен излаз със СВТ до 4м	бр.	34	23,80	809,20
3	Контактен излаз /монофазен/ със СВТ до 6м.	бр.	11	32,20	354,20
4	Контактен излаз /монофазен/ със СВТ до 8м.	бр.	47	34,10	1 602,70
5	Кабелен излаз /монофазен/ със СВТ 3x2,5мм ² за технологично оборудване /съгласно работни чертежи и приложения/	бр.	3	22,70	68,10
6	Кабелен излаз /монофазен/ със СВТ 3x4мм ² за технологично оборудване /съгласно работни чертежи и приложения/	бр.	3	26,30	78,90



7	Кабелен излаз /монофазен/ със СВТ 3x6мм2 за технологично оборудване /съгласно работни чертежи и приложения/	бр.	3	45,20	135,60
8	Кабелен излаз /монофазен/ със СВТ 3x10мм2 за технологично оборудване /съгласно работни чертежи и приложения/	бр.	4	56,70	226,80
9	Кабелен излаз /трифазен/ със СВТ 5x2,5мм2 за технологично оборудване /съгласно работни чертежи и приложения/	бр.	4	29,30	117,20
10	Кабелен излаз /трифазен/ със СВТ 5x4мм2 за технологично оборудване /съгласно работни чертежи и приложения/	бр.	4	38,20	152,80
11	Кабелен излаз /трифазен/ със СВТ 5x6мм2 за технологично оборудване /съгласно работни чертежи и приложения/	бр.	4	52,40	209,60
12	Кабелен излаз /трифазен/ със СВТ 5x10мм2 за технологично оборудване /съгласно работни чертежи и приложения/	бр.	4	82,60	330,40
13	Доставка и монтаж СВТ 3x1,5мм2 - захранващи линии осветление	м.	200	1,92	384,00
14	Доставка и монтаж СВТ 3x2,5мм2 - захранващи линии контакти	м.	110	2,42	266,20
15	Доставка и монтаж СВТ 3x4мм2 - захранващи линии контакти	м.	330	3,14	1 036,20
16	Доставка и монтаж осв.тяло с л.л. 2x36W, огл.решетка, IP-21, за вграден монтаж	бр.	82	69,50	5 699,00
17	Доставка и монтаж осв. тяло с л.л. 2x36W, огл.решетка, IP-21, за открит монтаж	бр.	3	71,20	213,60
18	Доставка и монтаж осв.тяло с л.л. 4x18W, огл.решетка, IP-21, за вграден монтаж	бр.	10	64,85	648,50
19	Доставка и монтаж осв.тяло с л.л. 2x18W, огл.решетка, IP-21, за вграден монтаж	бр.	4	60,20	240,80
20	Доставка и монтаж противовлажен аплик ЛНЖ 60W, IP-44	бр.	6	25,25	151,50
21	Доставка и монтаж евакуационен осветител	бр.	6	32,30	193,80
22	Доставка и монтаж осов вентилатор 20W IP54	бр.	3	35,65	106,95
23	Доставка и монтаж ключ единичен - Schneider electric или еквивалент	бр.	4	9,26	37,04
24	Доставка и монтаж ключ сериен - Schneider electric или еквивалент	бр.	4	9,26	37,04
25	Доставка и монтаж ключ девиаторен - Schneider electric или еквивалент	бр.	7	9,26	64,82
26	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric или еквивалент	бр.	45	9,51	427,95
27	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric или еквивалент - двоен	бр.	14	12,80	179,20
28	Укрепване на кабел по стена, скара, ПКОМ скоби или трудногорима тръба на дистанционен носач	м.	110	0,78	85,80
29	Слаботокови инсталации				
30	Компютърна инсталация				
31	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф RACK/32U, вентилационен модул, тава - 3бр., разклонител 8 гнезда, аксесоари	бр.	1	930,00	930,00
32	Доставка на PVC тръба Ф13,5мм	м.	100	0,32	32,00
33	Плагане PVC тръба Ф13,5мм скрито	м.	100	0,89	89,00
34	Доставка и монтаж на проводник тип UTP cat. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	м.	200	2,12	424,00
35	Доставка и монтаж разклонителна кутия квадратна	бр.	6	6,50	39,00
36	Доставка и монтаж на интернет розетка-двойна cat. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	бр.	19	27,20	516,80
37	Свързване на кабел FTP към съоръжение	бр.	36	2,30	82,80

2. Пожароизвестителна инсталация					
1	Доставка и монтаж на Оптично димен пожароизвестител тип FD 7130	бр.	12	78,50	942,00
2	Доставка и монтаж на Стандартни основи на пожароизвестителни датчици FD 7100	бр.	12	35,20	422,40
3	Доставка и монтаж на Ръчен пожароизвестител тип FD 7150	бр.	3	40,20	120,60
4	Доставка и монтаж на звуков сигнализатор за монтаж на закрито	бр.	3	76,20	228,60
5	Доставка и монтаж на звуково-светлинен сигнализатор за монтаж на открито	бр.	1	81,60	81,60
6	Доставка на кабел J - Y (L) Y 2 x 0,75	м.	300	1,62	486,00
7	Доставка на кабел J - Y (L) Y 2 x 1,0	м.	200	1,89	378,00
8	Полагане на кабел по скоби и кабелен канал	м.	600	0,68	408,00
9	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2,5 мм ² /за сигнален контур/	бр.	4	1,20	4,80
10	Направа на суха разделка до 4 жила	бр.	100	0,76	76,00

Мрежа сертифицирана от производителя на компонентите с 25 години гаранция.
Компонентите от които ще се изгражда мрежата трябва да са от един производител - кабели, конектори, розетки.

1. Кабел UTP Cat.6 отговарящ на изискванията за съответствие:

ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, ISO 11801 2nd Edition Class E, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Степен на пожаробезопасност: LSZH - IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 601034-2;

Да се представи тестов паспорт на характеристиките на кабела от независима лаборатория.

2. Конектори/розетки отговарящи на изискванията за съответствие:

ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 и ISO 11801 2nd Edition Class E

ANSI/TIA-1096-A, позлатена контактна повърхност на конекторите, IEC съответствие: IEC 60603-7, UL 1863 approved

Подпис и печат:



Обект: „Избор на изпълнител за обособяване на Дисекционен
 кабинет в сграда Ректорат на на Медицински университет „Проф.
 д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна“

Изпълнител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

Приложение №6.1.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВИД СМР	ЕД. МЯРКА А	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
2	3	4	5	
ДДС				44 525,14
Видове СМР - Доставка и монтаж				
Битов вентилатор 90м3/ч, 50Pa, 20W, 220V, к-т с обратна клапа.	бр.	3	56,20	168,60
НЖР 400/1500 - (при монтажа внимателно да се направят отворите, без да се чупи външна, облиц.)	бр.	9	192,00	1 728,00
Вентилационна решетка нагнетателна 500/100 , за директен монтаж, к-т с рег.секция.	бр.	18	50,40	907,20
Вентилационна решетка 625/125 - смукателна , за монтаж в/у кръгъл въздуховод к-т с РС.	бр.	18	55,30	995,40
НЖР 100/100 - (при монтажа внимателно да се направят отворите, без да се чупи външна, облиц.)	бр.	1	18,50	18,50
Канален вентилатор к-т с меки връзки, дебит 300м3/ч, 50Pa, 0,5kW, 220V, с електронен контролер на обороти(част ЕЛ) за помещение склад органи.	бр.	1	246,50	246,50
Канален вентилатор к-т с меки връзки, дебит 150м3/ч, 50Pa, 0,5kW, 220V, с електронен контролер на обороти(част ЕЛ) за помещение склад органи.	бр.	1	168,40	168,40
Канален вентилатор к-т с меки връзки, дебит 200м3/ч, 50Pa, 0,5kW, 220V, с електронен контролер на обороти(част ЕЛ) за помещение вивариум.	бр.	1	210,50	210,50
Електрически калорифер 6 kW, 380V 400/200	бр.	1	322,00	322,00
Вентилационна решетка 625/125 , за монтаж в/у кръгъл въздуховод к-т с РС.	бр.	5	58,20	291,00
Въздушен филтър 300/200.	бр.	1	68,40	68,40
Вентилационна решетка 400/300 , за директен монтаж, к-т с рег.секция.	бр.	8	64,32	514,56
Трансферна решетка 750/350 за монтаж на врата.	бр.	1	122,15	122,15
Трансферна решетка 300/150 за монтаж на врата.	бр.	2	46,85	93,70
Трансферна решетка 500/150 за монтаж на врата.	бр.	2	72,10	144,20

И П
 ВАРНА

Регулираща клапа Ø180.	бр.	9	39,25	353,25
Въздуховод от поцинкована ламарина , изолиран	кв.м.	88	46,82	4 120,16
Въздуховод от поцинкована ламарина , неизолиран	кв.м.	32	34,50	1 104,00
Кръгъл въздуховод Ø250, неизолиран	м.	88	31,40	2 763,20
Кръгъл въздуховод Ø180, неизолиран	м.	60	26,30	1 578,00
Кръгъл въздуховод Ø100, неизолиран	м.	23	10,80	248,40
Кръгъл въздуховод Ø125, неизолиран	м.	6	16,80	100,80
НХР Ø 125 с мрежа.	бр.	2	22,42	44,84
НХР Ø 160 с мрежа.	бр.	1	26,80	26,80
Кръгъл въздуховод Ø160, неизолиран	м.	48	8,12	389,76
Въздуховод от поцинкована ламарина , неизолиран	кв.м.	164	36,80	6 035,20
Регулиращи клапи 300/150.	бр.	2	38,62	77,24
НХР 300/250 с мрежа.	бр.	2	26,90	53,80
НХР Ø 250.	бр.	2	39,80	79,60
Въздуховод от поцинкована ламарина , изолиран + защитно от влияние на външни атмосферни условия	кв.м.	14	82,60	1 156,40
Регулиращи клапи Ø200.	бр.	2	45,80	91,60
Въздуховод от поцинкована ламарина , изолиран + защитно позволяващо миене	кв.м.	9	103,40	930,60
Кръгъл въздуховод Ø125, неизолиран	кв.м.	23	9,80	225,40
Гъвкавост 500/500.	бр.	5	64,20	321,00
Метална конструкция за укрепване.	Кг.	1100	3,26	3 586,00
Branch FQ01A/A - разпределител меден	бр.	13	224,60	2 919,80
Branch FQ01B/A - разпределител меден	бр.	4	268,20	1 072,80
Branch FQ02/A - разпределител меден	бр.	5	294,30	1 471,50
Branch FQ03/A - разпределител меден	бр.	1	385,00	385,00
Branch ML01/A - разпределител меден	бр.	2	482,00	964,00
Фреон R410A	Кг.	15	58,60	879,00
Коммуникационен кабел	м.	198	2,12	419,76
Медна тръба с 12 x 1 с изолация с деб.13мм	м.	30	15,80	474,00
Медна тръба с 16 x 1 с изолация с деб.13мм	м.	47	20,60	968,20
Медна тръба с 19 x 1 с изолация с деб.13мм	м.	35	24,82	868,70
Медна тръба с 22 x 1 с изолация с деб.13мм	м.	24	29,20	700,80
Медна тръба с 28 x 1 с изолация с деб.13мм	м.	10	34,15	341,50
Медна тръба с 35 x 1 с изолация с деб.13мм	м.	20	42,36	847,20
Медна тръба с 6 x 1 с изолация с деб.13мм	м.	82	8,12	665,84
Медна тръба с 10 x 1 с изолация с деб.13мм	м.	134	9,62	1 289,08
ГВС тръби за конденз - да се вземат от чертежите	бр.	190	5,12	972,80

44 525,14

Подпис и печат:



Handwritten signature or mark.