

ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА ПО РЕДА на чл.101е от ЗОП

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна  
Приложение № 16

ДОГОВОР

Per.Nr. 20P-5 101.04.2015 г.

„Извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на учебни зали на партерен етаж на  
Студентско общежитие блок 3“

Днес, 21.04.15 г., в гр. Варна, между:

1. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ" – ВАРНА, с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, ЕИК 000083633, Идент.№ ДДС BG 000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Иванов, дмн. - Ректор на Медицински университет – Варна чрез инж. Деян Гърчаров – Помощник-Ректор, съгласно Пълномощно с рег. № 1214/24.04.2013г. и Калина Стоянова – Ръководител ФСО, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

2. „Приус“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Виница, ул. „Димитър Димов“ № 13, ЕИК 148099071, Идент.№ ДДС BG148099071, представлявана от Управлятеля Христо Петров Узунов, наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и Утвърден протокол от 14.04.2013 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнителя в процедура за възлагане на обществена поръчка, се склучи настоящия договор за следното:

**I. Предмет на договора**

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема със собствени ресурси и материали да изпълни обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на учебни зали на партерен етаж на Студентско общежитие блок 3“, като видовете работи, тяхното количество и единични цени са описани в Техническите спецификации на Възложителя, Техническото предложение, Ценовата оферта и приложенията към нея от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вх. № 2015-005-001/17.03.2015 г., приложени като неразделна част от настоящия договор.

(2) Описанието на обекта, представляващо графична разработка-чертеж, с необходимите текстови и цифрови означения, котировки и др. технически показатели, е представено в Приложение към настоящия договор.

**II. Цена**

Чл.2 (1) Цената на изпълнението на предмета на договора възлиза на 164 140,92 (сто шестдесет и четири хиляди сто и четиридесет лева и деветдесет и две стотинки лева, без включен ДДС. Подробно описание на цената, която се дължи се съдържа в Количество – стойностната сметка с включени 10 % непредвидени разходи от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Цената по ал. 1 не може да бъде променена за срока на договора, освен в случаите, когато стойността на действително извършените и приети СМР е по – малка от предварително установената.

(3) В цената са включени всички дейности и разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани пряко или косвено със строително-ремонтните работи. Единичните цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за подготовка на строителната площадка, за труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за поддържането на обекта по време на строителството и в нормативно определеният гаранционен срок.

(4) ДДС не е включен в цената по ал.1 и се начислява допълнително.

(5) Увеличаването обема за заложените по проект дейности, както и непредвидените дейности, необходимостта от които е възникната в хода на изпълнение на поръчката, се изпълняват след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на допълнителна Количествено-стойностна сметка. Допълнително възникнатите дейности се заплащат на база посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени за този вид дейност, а ако не са посочени такива – на база анализ на ценообразуването, справочник СЕК за определяне на цени СМР за допълнителни дейности, предложените от участника елементи на ценообразуването, фактури, доказващи цените на материалите, които не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори, които цените се утвърждават от Възложителя. Елементите на ценообразуването са посочени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане само за действително възложените от него и извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, доколкото последните са изпълнени в съответствие с установените изисквания за пълнота, качество и безопасност.

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
във връзка с чл. 22Б от ЗОП  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

стр.1/6

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
във връзка с чл. 22Б от ЗОП  
ИЗПЪЛНИТЕЛ:

///

## ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА ПО РЕДА на чл.101е от ЗОП

(7) За целите на настоящия договор понятието „непредвидени дейности” има следното значение „дейности, възникнали в резултат на работи, които не е могло да бъдат предвидени при предварителните проучвания и оценки и не са заложени в количествено-стойностната сметка към процедурата”.

### III. Условия, начин и срокове на плащане

**Чл.3** (1) Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева, чрез банков превод от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, по посочена банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: Сосните Женерал Експресбанк АД, клон: .....

Банков код: BIC TTBB9400, Банкова сметка: IBAN BG63TTBB94001522917682

(2) При промяна в банковата сметка, по която ще се извърши плащането, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да уведоми писмено и да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** данните на новата сметка не по-късно от 3 (три) дни от настъпване на промяната. Всяко плащане по предходната сметка, извършено преди да бъде уведомен **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната, се счита за действително.

**Чл.4** (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното в чл.2 възнаграждение, както следва:

1. сума в размер на 32 828,18 (тридесет и две хиляди осемстотин двадесет и осем лева и осемнадесет стотинки) лева, представляваща 20 (двадесет) процента от посоченото в чл.2, ал.1 възнаграждение – в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия договор и представяне на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. доплащане до 100 % от дължимото възнаграждение за възложените и извършени дейности по доказани действителни количества и по договорените единични цени, въз основа на двустранно подписан протокол за приемане на извършени СМР (приемо-предавателен протокол) и издадена фактура, в 30 (тридесет) дневен срок след представянето им.

(2) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** е сключил договор/договори за подизпълнение, за извършване на окончателно плащане по ал.1 освен фактура и приемо-предавателен протокол, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.456, ал.1 от ЗОП.

### IV. Срок за изпълнение. Гаранционни срокове

**Чл.5** (1) Срокът за изпълнение на предмета на договора е 31 (тридесет и един) календарни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол за предаване на обекта от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Заложените в Техническите спецификации дейности и сроковете за изпълнението им са отразени в представения в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** линеен график, който е неразделна част от настоящия договор.

(2) Срокът по предходната алинея може да бъде удължен, когато:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** нареди извършването на допълнителни количества и видове СМР, невключени в Количествено-стойностната сметка, чийто стойностен обем надвишава с 5 (пет) процента стойността на договора. За удължаване срока на изпълнение страните подписват допълнително споразумение към договора.

2. Възникнат обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на договорените дейности, и които обстоятелства представляват „непредвидени” по смисъла на § 1, т.146 от ДР на ЗОП. Обстоятелствата, свързани с непреодолимата сила, се установяват с официални документи, издавани от търговските камари, държавни органи, общински органи и други компетентни за това лица.

3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** е поискал временно спиране на строежа, поради липса на осигурено финансиране или по други основателни причини, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) За дата на завършване, се счита датата на подписване от страните на протокол за приемане на извършени СМР (приемо-предавателен протокол). В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** има сключени договори за подизпълнение, приемането се извършва в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя/ите.

**Чл.6** (1) Гаранционният срок на завършените СМР са съгласно предвидените в ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За видовете работи, за които няма нормативно определени гаранционни срокове, се определя гаранция от 2 години, считано от датата на приемане на съответните дейности от Възложителя.

(2) При възникване и/или установяване на дефект и/или недостатък, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до два дни с писмена рекламиация, придружена с констативен протокол, в който се отразява:

1. констатирания дефект и/или недостатък;

2. причините, които са го породили, ако е възможно да бъдат установени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. действията, които трябва да бъдат предприети за отстраняване на дефекта/недостатъка;

4. срок за отстраняване на констатирания дефект/недостатък.

(3) В случаите по предходната алинея **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** е длъжен да осигури специалисти на обекта за отстраняване на дефекта/недостатъка в двудневен срок от уведомлението.

### V. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

стр:2/6

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

## ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА ПО РЕДА на чл.101е от ЗОП

**Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури необходимите условия за безпрепятственото изпълнение на работите, които са предмет на настоящия договор, в това число ползване на ел.енергия и вода, а така също и обезопасено помещение за съхранение на материали, инструменти и машини.

**Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. да поисква отстраняването на служители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при обосновани случаи на нездадоволителна компетентност, и/или нарушения на технологичната дисциплина, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да ги замени с други;

2. да извърши проверки във всеки един момент относно качеството и количеството на изпълняваните работи, спазването на сроковете за изпълнение, включително и заложените в линейния график, както и на технологичните правила и на правилата за техническа безопасност;

3. да спира изпълнението на СМР по договора и да изиска преработка от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка във всички случаи на неточно изпълнение или лошо качество;

4. да изиска и получи от Изпълнителя сертификати, данни за техническите параметри, удостоверения за произход, декларации за съответствие и др., които доказват качествата на влаганите в обекта строителни продукти по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на договорените СМР, в резултат на които са причинени:

1. Смърт, увреждане и/или друго засягане здравето на физически лица;

2. Материални вреди, накърняване и/или увреждане на имущество на трети лица.

**Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя свой представител, който да контролира във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадий на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Той приема и подписва всички документи по изпълнението на дейностите, предмет на договора.

**Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен за заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** длъжимото възнаграждение за качествено извършените от последния работи, в изпълнение на настоящия договор.

### VI.Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да посочи отговорник на обекта, който не може да бъде подменян без съгласието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да изработи и съхранява екзекутивната документация и да съхранява другата техническа документация по изпълнението на СМР;

2. Да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа;

3. Да документира всички обстоятелства, свързани с изпълнението на договорените СМР и съставя всички необходими и нормативно изискуеми актове и протоколи, във връзка с изпълнението на същите работи;

4. Да осигури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** достъп до работната площадка и да му предоставя винаги, когато последния поисква това, цялата документация, свързана с изпълнението на договорените СМР;

5. Да уведомява писмено и своевременно Възложителя за необходимостта от съставяне и да участва при съставяне на необходимите протоколи и актове, съгласно изискванията на строителните правила и норми;

6. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки, недостатъци, други дефекти и т.н., констатирани от Възложителя и/или контролните органи;

7. Да отстранява всички появили се по негова вина дефекти /недостатъци/ през гаранционния срок, констатирани от Възложителя, по реда и при условията на този договор;

8. По искане на Възложителя, представено в писмен вид, да не използва и да отстрани от обекта в дадения му от Възложителя срок всички материали, които не отговарят на представените от Възложителя и приети от Изпълнителя с подписването на този договор изисквания.

9.На всяко пето число от линейния график да осигурява свой представител на обекта, който заедно с определеното от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице за контрол на договора, констатира изпълнените до момента строително-ремонтни и монтажни работи. Констатациите от всяка една проверка се отразяват в двустранно подписан от представителите на страните констативен протокол. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпрати свой представител на тези междинни срещи, представителят на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изготвя самостоятелно констативен протокол за етапа от изпълнението до момента дейности, като констатациите в протокола са задължителни и обвързват **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, при изпълнението на договора да вземе необходимите мерки, с оглед осигуряването на безопасността и хигиената на труда, пожарната безопасност, опазването на околната среда и безопасността на трети лица.

**Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава, да изпълни настоящия договор с грижата на добър търговец, като качеството на извършените дейности отговаря на действащите в страната нормативни актове и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,

стр:3/6

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **във връзка с чл. 22Б от ЗОП**

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,

ИЗПЪЛНИТЕЛ: **във връзка с чл. 22Б от ЗОП**

## ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА ПО РЕДА на чл.101е от ЗОП

**Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява незабавно за своя сметка всички причинени от него щети на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или на трети лица.

**Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи сертификати за качество на вложените материали, които той е доставил.

**Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че доставяните материали, машини и съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на договора са в съответствие със спецификациите и отговарят на техническите стандарти. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доказва качествата на влаганите в обекта строителни продукти по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

**Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен незабавно да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при откриване на пропуски, неточности и неясноти в чертежите, спецификациите касаещи изпълнението на възложените работи и да поиска съответните инструкции.

**Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предупреждава своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в най-кратък срок за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, които водят до увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.

**Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да обезпечи сигурността и охраната на строителната площадка и на всички дейности, които се извършват на нея.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на негови задължения по договора, отклонение от спецификациите, констатирани от лицата, упражняващи инвестииторски контрол, в разумен срок определен от страните.

**Чл.21. (1)** За извършване на Дейностите по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да наема Подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва разпоредбите на чл.45а и чл.45б от ЗОП в случай, че при изпълнение на поръчката е посочил, че ще използва подизпълнител/подизпълнители.

**(3)** В срок до пет работни дни от сключването на настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** сключи договор/договори за подизпълнение с подизпълнителите посочени в офертата му. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорността му за изпълнение на настоящия договор.

**(4)** В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се замени посочен в офертата подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал.2 от ЗОП.

**Чл.22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от неговата или на подизпълнителите работа в рамките на гаранционни срокове, предвидени в чл. 160, ал. 3 и 4 от ЗУТ.

### VII. Гаранция за изпълнение

**Чл.23 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с представена към момента на сключване на настоящия договор гаранция за изпълнение в размер на 8 207,05 /осем хиляди двеста и седем лева и пет стотинки/ лева, представляваща 5 % от ценовата оферта на участника без ДДС.

**(2)** При пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията по договора гарантията за изпълнение по ал. 1 се възстановява в пълен размер в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока на договора или прекратяване на действието му, след уреждането на всички финансови претенции между страните.

**(3)** Гарантията за изпълнение по ал. 1 не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд.

**(4)** Обслужването на гарантията за изпълнение по ал. 1, таксите и други плащания по тях, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковите гаранции за изпълнение на целия период на действие, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Банковата гаранция следва да е валидна за срока на изпълнение предмета на договора.

**(5)** В случай на представена гаранция под формата на парична сума, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора, след уреждане на всички финансови претенции между страните. Освобождаването се извършва чрез превеждане по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(6)** В случай, че гарантията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, освобождаването ѝ става автоматично, с изтичане на срока и за валидност.

**Чл.24** В случай че банката, издала гарантията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежспособност/свръхзадължност, или ѝ се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявлената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в 3 /три/ дневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**

Съgl. чл.4 от ЗЗЛД,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **във връзка с чл. 22б от ЗОП**

стр:4/6

Съgl. чл.4 от ЗЗЛД,

ИЗПЪЛНИТЕЛ: **във връзка с чл. 22б от ЗОП**

/// / /

## ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА ПО РЕДА на чл.101е от ЗОП

се задължава да предостави в срок до 5 /пет/ работни дни от искането съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 25. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 26 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число при едностренно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) При едностренно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

(4) В случай, че отговорността за неизпълнението на задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по стойност превишила размера на гаранцията за изпълнение на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение за вреди по общия ред.

## VIII. Форсмажорни обстоятелства,

Чл.27 Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.28 Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да уведоми незабавно писмено за настъпването на събитието, причинило невъзможността за точно изпълнение.

Чл.29 Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди.

## IX. Прекратяване на договора.

Чл.30 Действието на този договор се прекратява:

1. с изтичане на неговия срок;
2. с изпълнение на всички задължения на страните;
3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма
4. при неизпълнение на задълженията на една от страните на договора със 7 – дневно предизвестие от изправната към неизправната страна;

5. едностренно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при системно неспазване от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на линейния график, неразделна част от настоящия договор. Под „системно“ по смисъла на този договор се разбира поне 2 случая на констатирано от страна на представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на частично, лошо или забавено изпълнение дейност заложена в линейния график.

Чл. 31 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да се откаже от договора, макар изпълнението и да е започнало, ако има основателни причини за това, като заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извършената до момента работа.

## X. Санкции.

Чл.32 При нанасяне на щета или некачествено изпълнение на СМР Изпълнителят е длъжен да възстанови за своя сметка нанесената щета.

Чл.33 В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не спази задължението си по чл. 5 от настоящия договор, същият дължи неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 0,5 (нула цяло и пет десети) % на ден от стойността на договора с ДДС, до окончателното изпълнение на задълженията по договора.

## X. Спорове.

Чл.34 Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават чрез преговори. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

Чл.35 В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, ще бъдат решавани съгласно действащото българско законодателство, пред компетентния да разгледа спора съд по седалище на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## XI. Съобщения.

Чл.36 Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни ако са направени в писмена форма, включително и по факс или по електронна поща, подписани от упълномощените представители (координатори) на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Валидни адреси за кореспонденция и лица за контакти между страните са:

ЗА **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Адрес: 9000 гр.Варна, ул. "Марин Дринов" № 55;

Съgl. чл.4 от ЗЗЛД, стр:5/6

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **във връзка с чл. 22Б от ЗОП**

Съgl. чл.4 от ЗЗЛД,

ИЗПЪЛНИТЕЛ: **във връзка с чл. 22Б от ЗОП**

**ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА ПО РЕДА на чл.101е от ЗОП**

Координатор по договора:

Инж.Валентин Орленко - главен инженер Стопански дейности  
към Медицински университет-Варна

Тел: 052/677 049

Ел. поща: valentin.orlenko@mu-varna.bg

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес: гр.Варна, ул.“Димитър Димов“ № 13

Координатор по договора: Христо Петров Узунов

Тел: 052/609 540

Ел. поща: office@priusltd.com Чл.37 За дата на съобщението се смята:

1. дата на предаването - при предаване на съобщението на ръка;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата/куриерска фирма;

3. датата посочена на автоматично генерираното съобщение, потвърждаващо изпращането - при изпращане по факс;

4. с постъпването в информационната система на адресата при спазване на условията на чл.10, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпись - при изпращане на електронна поща.

Чл.38 При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в три дневен срок от промяната.

**XII.Други условия.**

Чл.39 За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

Чл.40 Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, като Техническите спецификации на Възложителя, Техническото предложение, Ценовата оферта и приложенията към нея от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вх. № 2015-005-001/17.03.2015 г., са негова неразделна част.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....  
**ПОМ.РЕКТОР**  
Инж.Деян Гърничаров  
Съгл.пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.  
Съгл.чл.4 от ЗЗЛД,  
РЪКОВОДИТЕЛ ФСО: ... във връзка с чл. 22Б от ЗОП  
КАЛИНА СТОЯНОВА  
Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
Съгласувал: във връзка с чл. 22Б от ЗОП  
Юрисконсулт:/И.Кондова-Кръстева/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....  
**УПРАВИТЕЛ** Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
Христо Узунов  
във връзка с чл. 22Б от ЗОП  
*Христо Узунов* / /

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА  
Проф. д-р Параскев Стоянов  
Ул. „Марин Дринов“ 55, Варна 9002, България  
Тел.: 052 / 65 00 57, Факс: 052 / 65 00 19  
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg



MEDICAL UNIVERSITY - VARNA  
"Prof. Dr. Paraskev Stoyanov"  
55, Marin Drinov Str., 9002 Varna, Bulgaria  
Tel.: +359 52 / 65 00 57, Fax: + 359 52 / 65 00 19  
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg

Приложение № 6

## ЦЕНОВА ОФЕРТА

**По повод:** УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на учебни зали на партерен етаж на Студентско общежитие блок 3“

Подписаният/та: ХРИСТО ПЕТРОВ УЗУНОВ  
Представител на „ПРИУС“ ЕООД

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на публичната покана и изискванията на възложителя, предлагам:

Обща стойност без ДДС, изготвена на база предоставената от Възложителя количествена сметка с включени 10 % непредвидени разходи: 164 140.92 лв.  
*/Сто шестдесет и четири хиляди сто и четиридесет лева и 92 ст./ /словом/*

Елементи на ценообразуване:

1. Часова ставка	2,30 лв./ч.ч.
2. Допълнителни разходи върху труда	80,00 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	20,00 %
4. Доставно-складови разходи върху материалите	8,00 %
5. Печалба	10,00 %


\* Неразделна част от настоящото ценово предложение е количествено – стойностна сметка (Приложение №6.1).

\* Предложените единични цени и общата стойност включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за подготовка на строителната площадка, труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за поддържането на обекта по време на строителството и в нормативно определеният гаранционен срок.

дата 17.03.2015 г.

### ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(име и фамилия) ХРИСТО УЗУНОВ  
УПРАВИТЕЛ Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
(должност на управ.) ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 22Б от ЗОП



Обект: Извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на учебни зали на партерен етаж на Студентско общежитие блок 3  
Възложител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

Приложение № 6.1

## ГЕНЕРАЛНА СМЕТКА

№	ЧАСТ, ЕТАП СМР	СТОЙНОСТ лв
A	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА	120 949,33
Б	ЧАСТ ВиК	14 201,81
В	ЧАСТ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ	14 067,88
	ОБЩО:	149 219,02 лв
	10% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:	14 921,90 лв
	ОБЩО:	164 140,92 лв
	20% ДДС:	32 828,18 лв
	ВСИЧКО с ДДС:	196 969,10 лв

дата: 17.03.2015г.

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
Подпись и печать в связке с чл. 22б от ЗОП  
/имя и фамилия/



Обект: Извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на учебни зали на партерен етаж на Студентско общежитие блок 3  
Възложител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

Приложение № 6.1  
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ ЛВ
					без ДДС
1	2	3	4	5	6
<b>УЧЕБНИ ЗАЛИ</b>					
1. Част АС					
1.1	Под				103 533,83
					26 059,56
1.1	Демонтаж на съществуваща настилка от теракот	м2	267,96	7,52	2 015,06
1.2	Демонтаж на съществуваща циментова замазка	м2	267,96	8,57	2 296,42
1.3	Демонтаж на первази от теракот	лм	220,19	4,57	1 006,25
1.4	Доставка и полагане на PE фолио	м2	267,96	2,00	535,92
1.5	Полагане на изравнителна циментова замазка d=50mm-армирана със заваръчна скара ф4, вкл-но запечатване с циментово лепило	м2	267,96	27,05	7 248,32
1.6	Доставка и полагане на грунд-дълбокопроникващ - BAUMIT или еквивалент	м2	267,96	3,05	817,28
1.7	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес	м2	255,20	42,19	10 766,89
1.8	Монтаж на первази от гранитогрес	лм	267,96	12,00	3 215,52
1.9	Доставка и монтаж на преходни лайси	лм	14,80	10,67	157,92
<b>Стени</b>					
2.1	Демонтаж на стара врата	бр.	15,00	14,29	214,35
2.2	Демонтаж на преградна стена от тухлена зидария	м2	195,00	17,81	3 472,95
2.3	Демонтаж на обшивка от гипсокартон	м2	75,00	10,95	821,25
2.4	Демонтаж на съществуващи обръщения на страници	лм	173,20	3,81	659,89
2.5	Разбиване на циментова мивка	бр.	1,00	142,86	142,86
2.6	Демонтаж на плот	м2	4,70	17,81	83,71
2.7	Премахване на фаянсова облицовка	м2	67,99	7,52	511,32
2.8	Репариране на участъци от повредена вароциментова мазилка	м2	194,46	16,95	3 296,18
2.9	Засиждане на съществуващ отвор за врата с дебелина съответстваща на прилежащата стена	бр.	3,00	119,05	357,15
2.10	Доставка и полагане на циментова шпакловка	м2	176,79	8,76	1 548,65
2.11	Направа на строителен отвор за врата 85/210, вкл-но шурц	бр	3,00	171,43	514,29
2.12	Преградна стена от гипсокартон 12,5мм - двусловна - с изолация от мин-на вата 100мм, конструкция през 60см.	м2	65,00	35,43	2 302,95
2.13	Доставка и монтаж на UA профили през 120см	лм	55,75	14,48	807,26
2.14	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от стандартен гипсокартон 12,5мм, конструкция през 60см.	м2	519,77	20,38	10 592,91
2.15	Направа на куфар от гипсокартон GKB 12,5mm	лм	79,80	21,33	1 702,13
2.16	Доставка и полагане на грунд-бетонконтакт - BAUMIT или еквивалент	м2	194,46	3,05	593,12
2.17	Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK" или еквивалент - цялостно	м2	571,85	9,71	5 552,70
2.18	Полагане на грунд по стени - преди боядисване	м2	571,85	2,48	1 418,20
2.19	Боядисване по стени с латекс /цял по мостра/	м2	571,85	6,86	3 922,92
2.20	Обръщане на страници с гипсокартон	лм	173,20	10,67	1 848,04
2.21	Доставка и монтаж на ъглопротектор	лм	242,00	4,57	1 105,94
2.22	Доставка и монтаж на ревизионен отвор	бр	10,00	17,90	179,00
2.23	Доставка и полагане на хидроизолация на цимент-полимерна основа	м2	66,08	18,86	1 246,27
2.24	Доставка и полагане на хидроизолационна лента	лм	53,60	6,86	367,70
2.25	Доставка и полагане на фаянсова облицовка h=260cm	м2	66,08	40,00	2 643,20
2.26	Полагане на санитарен силикон	лм	53,60	3,62	194,03
2.27	Доставка и монтаж на хидроизолационна лепенка за сифони	бр	4,00	21,33	85,32
2.28	Доставка и монтаж на PVC профил за външен ъгъл при фаянсова облицовка	лм	27,60	6,19	170,84
2.29	Обръщане около отвори с фаянсови площи	лм	25,00	12,00	300,00
<b>Тавани</b>					
3.1	Доставка и монтаж на окачен растерен таван тип "Армстрон" 60x60cm по опобреца от възложителя мостра	м2	255,00	26,10	6 655,50
<b>Друго</b>					
4.1	Доставка и монтаж на интериорна врата - алюминиев профил 70/200 с WC брава, пългича, блясък, вкл-но трансферна решетка	бр	2,00	304,76	609,52
4.2	Доставка и монтаж на интериорна врата "Хърман" модел ZK тип 1, един брой от които да е с монтиран хидравличен автомат за затваряне, прилежаща планка и усилване на профила на крилото ** Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания**	бр	4,00	754,29	3 017,16

Съл. чл.4 от ЗЗЛД,  
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

4.3	Доставка и монтаж на интериорна врата "Хърман" модел ZK тип 2, един брой от които да е с монтиран хидравличен автомат за затваряне, приложена плакта и усилване на профила на крилото** Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания**	бр.	2,00	723,81	1 447,62
4.4	Доставка и монтаж на външна врата 160/210 - петкамерен алуминиев профил с прехиснат термомост, автомати за самозатваряне, обков, секретна ключалка БДС, оствърдяване на 1/3, стъклопакет 32мм стъклопакет	бр.	1,00	1 300,00	1 300,00
4.5	Доставка и монтаж на предиздигнати решетки от ГДГЧ плоскост по одобрена от изложителя мостра	бр.	7,00	238,10	1 666,70
4.6	Доставка и монтаж на външни алуминиеви щори с електрическо управление 290x250, включително бутониера за управление на всяка щора индивидуално	бр.	7,00	1 380,95	9 666,65
4.7	Доставка и монтаж на подпирозорочна дъска PVC вътрешна	лм.	30,50	28,57	871,39
4.8	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни шахти стандарт 290x250	бр.	7,00	38,67	270,69
4.9	Пренос и извърляне на строителни отпадъци	м3	96,00	34,52	3 313,92
	Част ВИК				13 948,11
1	Преработка на ВИК инсталация	бр.	1,00	304,76	304,76
2	Демонтаж поднапоевани тръби	лм.	30,00	4,95	148,50
3	Демонтаж PVC тръби ф 50 и ф110	лм.	48,00	3,05	146,40
4	Демонтаж на санитарна мивка	бр.	2,00	9,52	19,04
5	Демонтаж на смесител	бр.	2,00	7,62	15,24
6	Демонтаж на писаор	бр.	1,00	14,29	14,29
7	Демонтаж на моноблок	бр.	2,00	14,29	28,58
8	Доставка и монтаж на СК 1/2", сферични	бр.	8,00	16,67	133,36
9	Доставка и монтаж на тръби ППР ф20PN20	лм.	30,00	10,67	320,10
10	Доставка и монтаж на топлонизолация от микропореста гума тип "К-флекс" 22/9	лм.	30,00	4,33	129,90
11	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50	лм.	20,00	9,81	196,20
12	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110	лм.	28,00	27,24	762,72
13	Направа на водопроводно отклонение	бр.	4,00	14,29	57,16
14	Включване в съществуващ ВИК ф 110	бр.	5,00	95,24	476,20
15	Демонтаж на радиатори	бр.	12,00	28,57	342,84
16	Доставка и монтаж на радиатор, алуминиев 24ребра, вкл-но крепеж и арматура	бр.	12,00	533,33	6 399,96
17	Преработка на отопителна инсталация	бр.	1,00	304,76	304,76
18	Доставка и монтаж на СК 1/2" обикновен-за радиатор	бр.	24,00	21,81	523,44
19	Доставка и полагане на ППР тръба с ал. вложка включително укрепване през 40см.	м	96,00	12,95	1 243,20
20	Направа на строителен отвор	бр.	4,00	61,90	247,60
21	Доставка и монтаж на смесител за мивка-стоящ "Видима Сириус" или еквивалент	бр.	5,00	117,14	585,70
22	Доставка и монтаж на санитарна мивка "Видима" или еквивалент, вкл-но спирални кранчета, сифон и крепежен комплект	бр.	5,00	125,52	627,60
23	Доставка и монтаж на моноблок "Видима" или еквивалент	бр.	3,00	206,19	618,57
24	Доставка и монтаж на аксесоари к-кт, вкл-но: стойка за хартия, копш за хартия, четка за тоалетна чиния	бр.	3,00	52,38	157,14
25	Доставка и монтаж на огледало	бр.	5,00	23,81	119,05
26	Почистване и дезинфекция на водопроводна инсталация	лм.	30,00	0,86	25,80
	Част ЕI				12 022,94
	Уредни здания				
1	Доставка и монтаж на ел.табло ТАП 4х13модула за вграждане, със ключ (C63A 3Р-1бр., C16A 1Р-156р., C10A 1Р-10бр., DT3 40A-6бр., импулсно реле 16A- 1бр.) - Schneider electric или еквивалент	бр.	1	666,67	666,67
2	Доставка и монтаж на захранващ кабел за ел.табло СВТ 5х10мм	лм.	30	9,52	285,60
3	Доставка и монтаж на проводник тип UTP cat. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	лм.	1300	1,20	1 560,00
4	Доставка и монтаж на проводник тип ТЧП 2x0,75мм2	лм.	200	1,70	340,00
5	Доставка и монтаж на единичен ключ за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	4	8,54	34,16
6	Доставка и монтаж на сериен ключ за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	5	8,54	42,70
7	Доставка и монтаж на ключ бутон за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	5	8,54	42,70
8	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric или еквивалент	бр.	55	6,65	365,75
9	Доставка и монтаж на интернет розетка-двойна кат. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	бр.	11	23,79	261,69
10	Преработка на ел.инсталация	бр.	1	214,29	214,29
11	Доставка и монтаж на РК	бр.	30	2,74	82,20
12	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	72	1,11	79,92
13	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W, двойна парабола, ЕПРА	бр.	60	51,81	3 108,60
14	Доставка и монтаж на осветително тяло ЕПРА 2x18W	бр.	3	41,90	125,70

Съл. чл. 4 от ЗЗД  
във връзка с чл. 22б от ЗОП

15	Доставка и монтаж на осветително тяло аварийно LED 220V	бр.	10	23,81	238,10
16	Доставка и монтаж на детектор за движение	бр.	1	52,38	52,38
17	Доставка и монтаж на LED прожектор с датчик за движение	бр.	2	38,10	76,20
18	Доставка и монтаж на вентилатор с клапа ф100мм	бр.	3	71,43	214,29
19	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 5м	бр.	55	18,67	1 026,85
20	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м	бр.	20	21,54	430,80
21	Доставка и монтаж на излаз за ел.щори СВТ 3x1,5мм - до 15м	бр.	6	28,57	171,42
22	Доставка и монтаж на контактен излаз СВТ 3x2,5мм - до 10м	бр.	50	30,22	1 511,00
23	Доставка и монтаж на контактен излаз СВТ 3x2,5мм - до 20м (за климатици )	бр.	6	38,10	228,60
24	Доставка и монтаж на декоративна рамка 4 модула, Schneider electric или еквивалент	бр.	8	4,14	33,12
25	Доставка и монтаж на декоративна рамка 2 модула, Schneider electric или еквивалент	бр.	5	3,33	16,65
26	Измервателни заземления на осветително тяло - протокол	бр.	75	1,43	107,25
27	Измерване заземление и контур фаза-нула на контакт - протокол	бр.	55	1,43	78,65
28	Доставка и монтаж на свързващ панел 24порта кат.6 UTP Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	бр.	1	175,84	175,84
29	Монтаж на кабел UTP кат.6 на панел	бр.	24	2,85	68,40
30	Доставка и монтаж на рафт за 19" RACK	бр.	1	33,16	33,16
31	Доставка и монтаж на 19" Развлонител 9*220V	бр.	1	36,93	36,93
32	Доставка и монтаж на 12U 19"Rack 600x450мм	бр.	1	189,30	189,30
33	Доставка и монтаж на кабел HDMI 10м.	бр.	3	28,48	85,44
34	Доставка и монтаж на кабел HDMI 5м.	бр.	3	12,86	38,58
<b>ОБЩО / + II + III:</b>					
	<b>ФОЛИЕ</b>				<b>129 504,88</b>
1	Част АС				
	<b>Стени</b>				<b>17415,50</b>
1	Демонтаж на стара врата - дървена	бр.	3,00	14,29	42,87
2	Демонтаж на стара врата - метална	бр.	2,00	19,05	38,10
3	Демонтаж на мозачен цокъл	лм	55,90	3,33	186,15
4	Демонтаж на витрина - метална, вкл-но оствърцление	м2	8,12	17,14	139,18
5	Демонтаж на витрина - метална, вкл-но оствърцление	м2	3,60	17,14	61,70
6	Демонтаж на съществуващи обръщения на страници	лм	56,80	3,81	216,41
7	Демонтаж на ПК	бр.	1,00	23,81	23,81
8	Доставка и полагане на циментова шпакловка	м2	10,00	8,76	87,60
9	Направа на строителен отвор за врата 95/210, вкл-но щурц	бр	2,00	171,43	342,86
10	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от стандартен гипсокартон 12,5мм - двупластово	м2	126,83	24,10	3056,69
11	Направа на куфар от гипсокартон GKB 12,5мм	лм	13,30	21,33	283,69
12	Доставка и полагане на грунд-бетонконтакт - BAUMIT или еквивалент	м2	138,83	3,05	423,44
13	Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK" или еквивалент - цялостно	м2	138,83	9,71	1348,07
14	Полагане на грунди по стени - преди боядисване	м2	138,83	2,48	344,31
15	Боядисване по стени и таван с латекс / цвят по мостра/	м2	138,83	6,86	952,40
16	Обръщане на страници с гипсокартон	лм	62,48	10,67	666,66
17	Доставка и монтаж на ъглопротектор	лм	62,48	4,57	285,53
18	Доставка и монтаж на ревизионен отвор	бр	3,00	33,33	99,99
19	Демонтаж и монтаж на трансферна решетка	бр	1,00	11,43	11,43
20	Демонтаж и монтаж на перваз от гранитогрес - сив - по мостра одобрена от възложителя	лм	55,90	12,00	670,80
	<b>Таван</b>				<b>1734,61</b>
1	Доставка и монтаж на окачен растерен таван тип "Армстронг" 60х60см по одобрена от възложителя мостра	м2	66,46	26,10	1734,61
	<b>Други</b>				<b>6399,21</b>
1	Доставка и монтаж на интериорна врата "Хърман" модел ZK тип 1** Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания**	бр	1,00	754,29	754,29
2	Доставка и монтаж на интериорна врата "Хърман" модел ZK тип 2** Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания**	бр	5,00	723,81	3619,05
3	Доставка и монтаж на предизвани решетки от ПДЧ плоскост по одобрена от възложителя мостра	бр	2,00	190,48	380,96
4	Пренос и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	14,00	34,52	483,28
5	Доставка и монтаж на ПК комплект	бр	1,00	111,62	111,62
6	Почистване и шлайфане на мозайка	м2	75,00	14,00	1050,00
	<b>Част Вик</b>				<b>253,70</b>
1	Демонтаж и монтаж на алюминиев радиатор	бр	1,00	52,38	52,38
2	Преработка на отопителна инсталация	бр	1,00	80,00	80,00
3	Доставка и монтаж на СК 1/2" обикновен-за радиатор	бр	2,00	21,81	43,62
4	Доставка и полагане на ППР тръба с ал. вложка включително укрепване през 40см	м	6,00	12,95	77,70
	<b>Част Ез</b>				<b>2044,94</b>
					<b>2044,94</b>

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД  
във връзка с чл. 22б от ЗОП

Поставка и монтаж на проводник тип UTP cat. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	тм	100,00	1,20	120,00
Доставка и монтаж на проводник тип ТЧП 2x0,75мм <sup>2</sup>	лм	50,00	1,68	84,00
Доставка и монтаж на единичен ключ за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	1,00	8,54	8,54
Доставка и монтаж на сериен ключ за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	2,00	8,54	17,08
Доставка и монтаж на девиаторен ключ за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	4,00	8,54	34,16
Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric или еквивалент	бр.	5,00	6,65	33,25
Доставка и монтаж на интернет розетка-двойна cat. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	бр.	1,00	23,79	23,79
Преработка на ел.instalation	бр.	1,00	214,29	214,29
Преработка на система за видеонаблюдение	бр.	1,00	214,29	214,29
Доставка и монтаж на РК	бр.	6,00	2,74	16,44
Доставка и монтаж на конзоли	бр.	13,00	1,11	14,43
Доставка и монтаж на осветително тяло ЕПРА 4x18W	бр.	15,00	51,81	777,15
Доставка и монтаж на лампин излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м	бр.	15,00	21,54	323,10
Доставка и монтаж на контактен излаз СВТ 3x2,5мм - до 10м	бр.	5,00	30,22	151,10
Доставка и монтаж на декоративна рамка 2 модула, Schneider electric или еквивалент	бр.	4,00	3,33	13,32
ОБЩО ИТОГИ:		19714,14		
ОБЩО ДЛЯ БЕЗ ПНС:		17927,04		

Допълнителна спецификация и техн. Изисквания:

- 1.\* Мрежа сертифицирана от производителя на компонентите с 25 години гаранция. Компонентите от които ще се изгражда мрежата трябва да са от един производител - кабели, конектори, розетки.  
Согласно запазване на поетата гаранция за мрежата от 25 години ще бъде осъществен шеф-монтаж и супервизия от страна на представител на производителя:  
1. Кабел UTP Cat.6 отговарящ на изискванията за съответствие:  
ANSI/TIA-568-C2 Category 6, ISO 11801 2nd Edition Class E, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at  
Степен на пожаробезопасност: LSZH - IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 601034-2;  
Да се представи текстов паспорт на характеристиките на кабела от независима лаборатория.  
2. Конектори/розетки отговарящи на изискванията за съответствие:  
ANSI/TIA-568-C2 Category 6 и ISO 11801 2nd Edition Class E  
ANSI/TIA-1096-A, покрита контактна повърхност на конекторите, IEC съответствие:  
IEC 60603-7, UL 1863 approved

- 2.\*\* Интериорна метална врата - крило тристранино фалцовано в цвят или дървесен декор (по избор на Възложителя), пъlnеж тип пчелна пита, изработено от ламарина, комплект с каса от фалцована ламарина, горещо поцинкована и прахово боядисана. Окомплектовка: обков, секретен патрон, гумени уплътнения. Покрива следните нормативи:  
- топлонизолация съгласно EN ISO 12567-1 и стойност U=2,1 W/m<sup>2</sup>K  
- шумоизолация съгласно DIN 52210 и стойност Rw=25 dB  
- вградена брава съгласно DIN 18251, клас 3 с отвор за секретен патрон и размер на шифта 55mm  
- крило - дебелина 40mm, изработено от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,6mm, покрито с фолио цвят бук, вложка от "пчелна пита"  
- каса - ъглова каса от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 1,5mm и прахово покритие по RAL  
- тип 1 - 1000x2125; - светъл отвор в стена /1010x2130/- светъл отвор за преминаване /936x2093/  
- тип 2 - 875x2125; - светъл отвор в стена /885x2130/- светъл отвор за преминаване /811x2093/

дата: 17.03.2015г.

Подпис и печат:

/име и фамилия/

Христо

Л. 17.03.15

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,

във връзка с чл. 22Б от ЗОП



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

„Проф. д-р Параксен Стоянов“

Ул. „Марин Дринов“ 55, Варна 9002, България

Тел.: +359/ 65 00 57, Факс: +359/ 65 00 19

e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg



MEDICAL UNIVERSITY - VARNA

“Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”

55, Marin Drinov Str., 9002 Varna, Bulgaria

Tel.: +359 52/ 65 00 57, Fax: + 359 52/ 65 00 19

e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg

Приложение № 5

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на учебни зали на партерен етаж на Студентско общежитие блок 3“

От „ПРИУС“ ЕООД \_\_\_\_\_,

/изписва со име/новането на участника/

Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ  
148 099 071,

представлявано от ХРИСТО ПЕТРОВ УЗУНОВ в качеството му на УПРАВИТЕЛ

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, Ви представяме настоящето предложение.

1. Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в документация за участие в процедурата и ги приемаме без възражения.

2. Предлагаме да изпълним Строително-монтажните работи предмет на поръчката в срок до 31/тридесет и един/ дни от датата на подписане на двустранен протокол за предаване на обекта от страна на възложителя към изпълнителя (*при спазване на параметрите заложени от Възложителя в приложение № 1*)

3. При изпълнението на предмета на обществената поръчка ще използваме строителни материали, които съответстват на разпоредбите на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/2006 год.) и на изискванията на Възложителя, заложени в Техническите спецификации.

4. Декларирам, че използваните от дружеството материали отговарят на техническите изисквания за строителни продукти, от гледна точка на произхода и вида им.

5. Предлагаме гаранционен срок на изпълнените строително-монтажни работи равен на посочените в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За видовете работи, за които не е упоменат гаранционен срок в Наредба № 2 от 31.07.2003г., предлагаме гаранция от 2 години, считано от датата на приемане на съответните дейности от Възложителя

6. В предложения гаранционен срок, ангажираме отговорността си, в съответствие с предложния проект на договор, да отстраняваме всички недостатъци и дефекти в изпълнените СМР за поддържане на качеството и непрекъснатата експлоатация на обекта.

7. Задължаваме се да поддържаме валидни застраховката „Професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме:

1. Подробен Линеен график за дейностите заложени в Техническите спецификации, обхващащ целият период на изпълнение;

2. Списък-декларация на основните строителни материали и оборудване, които ще бъдат доставени и използвани за изпълнение на поръчката с обосновка по групи за качеството и необходимостта от влагането в строителството.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА  
Проф. д-р Параскев Стоянов"

Ул. "Марин Дринов" 55, Варна 9002, България  
Тел.: +359 52 / 65 00 57; Факс: +359 52 / 65 00 19  
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg



MEDICAL UNIVERSITY - VARNA  
"Prof. Dr. Paraskev Stoyanov"

55, Marin Drinov Str., 9002 Varna, Bulgaria  
Tel.: +359 52 / 65 00 57, Fax: +359 52 / 65 00 19  
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg

3. Предложение за технология и организация на изпълнението на строителството.
4. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
5. Планиране изпълнението на обекта.

Дата 17.03.2015 г.

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:** във връзка с чл. 22б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
ХРИСТО УЗИНОВ  
Име и фамилия



МЕДИУМНОУЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА  
Университетска библиотека  
Ул. „Мария Стюарт“ 15, Варна 9010, България  
Tel.: +359 52 / 65 00 57, Fax: +359 52 / 65 00 19  
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg



MEDIUM UNIVERSITY VARNA  
University Library  
55, Maria Stuart Str., 9000 Varna, Bulgaria  
Tel.: +359 52 / 65 00 57, Fax: +359 52 / 65 00 19  
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg

Приложение № 5

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**РАЗДЕЛ А: Предложение за технология и организация на изпълнението на  
строителството**

**На основание чл.101е, ал.4, във връзка с  
чл.22б, ал.3 и декл. по чл.33, ал.4 от ЗОП**

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА  
Проф. д-р Параскев Стоянов  
Ул. Марин Дринков 55, Варна 9002, България  
Tel.: +359 52 / 65 00 57, Fax: +359 52 / 65 00 19  
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg



MEDICAL UNIVERSITY VARNA  
PROF. DR. Paraskev Stoyanov  
55 Marin Drinov Str., 9002 Varna, Bulgaria  
Tel.: +359 52 / 65 00 57, Fax: +359 52 / 65 00 19  
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg

На основание чл.101е, ал.4, във връзка с  
чл.22б, ал.3 и декл. по чл.33, ал.4 от ЗОП

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА  
Ул. Марин Дринов 55, Варна 9002, България  
тел.: +359 52/ 65 00 57, Факс: +359 52/ 65 00 19  
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg



MEDICAL UNIVERSITY - VARNA  
Prof. Dr. M. Drinov Street, 55, 9002 Varna, Bulgaria  
Tel.: +359 52/ 65 00 57, Fax: +359 52/ 65 00 19  
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg

забележки от стъкло

На основание чл.101е, ал.4, във връзка с  
чл.226, ал.3 и декл. по чл.33, ал.4 от ЗОП



**На основание чл.101е, ал.4, във връзка с  
чл.22б, ал.3 и декл. по чл.33, ал.4 от ЗОП**

**РАЗДЕЛ В: Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд**

1. Прилагаме организационна схема на персонала, която представя структурата на управление, вътрешна координация, контрол и работния механизъм в дружеството Изпълнител. Нагледно е представен и механизма за връзка с Възложителя Моля, вж. приложената Схема.
2. Описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал:
  - 2.1 Управител-осъществява пряко административно-финансово ръководство на дружеството, непосредствен контрол и координация над работата на ключовия персонал, поддържа непрекъсен контакт с Възложителя, договаря и подписва всички документи свързани с поситите договорни ангажименти към Възложителя;



- 2.2 Технически ръководител-осъществява непосредствено техническо ръководство на обекта, персонала работещ на него, следи за стриктно спазване на нормите за здравословен и безопасен труд, контролира качеството и отчита обема изпълнени работи на обекта, осъществява ежедневен контакт с Възложителя и негови представители;
- 2.3 Специалист контрол по качеството-присъства и контролира качеството на изпълнените работи като отнася своите констатации, препоръки и забележки към Техническия ръководител и Управителя на дружеството;
- 2.4 Специалист ПТО-служител в централния офис на Изпълнителя, който отговаря за ценообразуването на дружеството Изпълнител, намира се в непрекъснат контакт и координира действията си с Техническия ръководител и Управителя
- 2.5 Счетоводител-осъществява счетоводното отчитане дейността на дружеството, включително дейности свързани с персонала във фирмата;
- 2.6 Снабдяване-осигурява необходимите материали за изпълнение на СМР на обекта по заявка от Техническия ръководител, намира се в пряко негово подчинение;
- 2.7 Бригадир на строителна бригада-пряко ангажиран с организация и изпълнение на строителните работи на обекта, подава ежедневна информация към Техническия ръководител за необходимите строителни материали на обекта към Техническия ръководител, в пряко подчинение на Техническия ръководител;
3. Мерки по управление на качеството:
- 3.1 Прилагаме Структура за управление на качеството в схематичен вид, моля, вж. приложената схема
- 3.2 мерки за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
- Изпълнителят има заключен договор за извозване на строителни отпадъци с лицензирано дружество, чиято отговорност е извозването и депонирането на акумулирани строителни отпадъци от обекта на депо;
  - Изпълнителят има заключен договор с лицензирана служба по Трудова медицина, намираща се в непрекъснат контакт с Техническия ръководител на обекта, който осъществява контрол при осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ежедневен и периодичен инструктаж на работното място, необходимите лични предпазни средства, вкл-но осигуряването на мин. вода през летния сезон.

#### РАЗДЕЛ С: Планиране изпълнението на обекта

1. За реализирането на СМР е разработен и приложен подробен Линеен график, в който са отразени началото, продължителността и завършването на СМР, както и кореспонденцията му с останалите видове СМР. В Графика нагледно е инкорпориран Смесеният организационен метод за строителство със технологичната последователност за всяка работа и паралелното изпълнение на видове работи по отделните части АС, ВиК и Ел – моля, виж разпечатания обобщен линеен План-график
2. Анализ на продължителността на основните строително-монтажни работи на обекта:

##### Част АС

- демонтажни работи – Характеризират се с висока степен на трудоемкост, запрашаване и ще се изпълняват с особено внимание за спазване на правилата и нормите на ЗЗБУТ. Средната продължителност на всички демонтажни работи във всяка от учебните зали е в диапазона от 2-5р. дни,

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА  
Проф. др. Параскев Стоянов  
ул. Марин Дринов 55, Варна 9002, България  
тел.: 052/ 65 00 57, Факс: 052/ 65 00 19  
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg



MEDICAL UNIVERSITY - VARNA  
Prof. Dr. Paraskev Stoyanov  
55 Marin Drinov St., 9002 Varna, Bulgaria  
Tel.: +359 52/ 65 00 57, Fax: + 359 52/ 65 00 19  
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg

като по-съществената дейност, която изиска време и внимание е преноса на строителните отпадъци от зоните за демонтаж до специализираните контейнери за строителни отпадъци;

- замазки – поради благоприятните температури полагането им следва да става в рамките на 3-5р. дни общо за всички зали, тъй като е налице опасност от дехидратиране на цименто-пясъчния разтвор;
- настилки и облицовки-средна продължителност 2-4дни за всички зали, необходими за полагането, изсъхването и набирането на якост на дълбокопроникваща грунд „Baumit Грунд“ лепилната смес „BAUMACOL Flex Uni“ и „BAUMACOL Pro +“, както и еластичната фегираща смес.
- Сухо строителство – с продължителност 3-7 дни, технологията на изпълнение позволява прокарването на мрежите на инженерните инсталации в щендерната конструкция, но това от своя страна води до временно прекъсване на монтажните работи, за да се даде необходимото време за изпълнение, тестване и приемане на работите, подлежащи на закриване, необходимата стабилност и якост на щендерните конструкции се осигурява с усилване чрез влагането на дебелостени UA профили в зоната на строителните отвори.
- Шпакловки и боядисване – 3-8р.дни за полагане поради необходимостта от осигуряването на адхезия между грунд-бетонконтакта с основата и респ. с шпакловъчната смес „ROTHBAND“;
- Тавани-средна продължителност 2р. дни, с основно внимание към нивелиацията по хоризонта и нареждането на растерната конструкция.

#### Част ВиК

- средна продължителност 2-6 дни поради необходимото време за разкриване и демонтаж на съществуващата инсталация от поцинковани тръби и прокопаването на канали за новата такава от тръби от ППР, практическото полагане на новата инсталация е второстепенен фактор от гледна точка времемекост поради съвременните техника и инструменти за топлизна заварка на тръбите. Особен акцент е подмяната на вертикалните щрангове на водопроводната, канализационната и отоплителна инсталации.

#### Част Ел

- с продължителност през целия период на СМР поради цялостното изграждане на нова трипроводна инсталация, включително ново етажно РТ с командна апаратура и захранваща линия към него, фактора време е определящ и при изграждането (окабеляване и монтаж на розетки и др.) на съвременната слаботокова инсталация, осигуряваща мултимедийно обучение с необходимите за целта изводи за Internet.

Дата 17.03.2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

АГИЛ ГРУЗНОВ  
Име и фамилия



## СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ

**На основните строителни материали, които ще бъдат доставени и използвани за изпълнение на поръчката**

По повод: УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „Извършване на строително-ремонтни работи за обособяване на учебни зали на първия етаж на Студентско общежитие блок 3“

Долуподписането/та Христо Петров Узунов  
представител на „Приус“ ЕООД  
(посочено факсимиле на участника)

В качеството си на Управител

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. За изпълнение на строително-ремонтните дейности, предмет на настоящата обществена поръчка ще доставя и използвам следните строителни материали и продукти:

No	Строителен продукт/материал	Описание	Количество	Данни за качеството	Производител/ Източник на доставка	Обосновка за качество
1	Цимент M350	Хидравлично свързващо вещество, основен материал в строителството	4,7 тона	БДС EN 197-1	Италчленменти Груп България	Ia – в комбинация с инертни пълнители като варов раз-р, пясък и др. дава необходимият клас на якост на различните видове разтвори: Бетонов, Цименто-пясъчен, Разтвор за мазилка и др.

*Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
във връзка с чл. 22Б от ЗОП*

Образец

Приложение № 5.1

2	Лепила смес „Баумит Про плос“	Обогатено лепило за керамични плоочки и гранитогрес на закрито	1,1 тона EN 12004	Баумит ЕООД	България	Ia-Произведено по австрийска технология, лепилната смес дава различни разулгани при тънкослоен метод на полагане.
3	Лепила смес „Баумит Флекс Уни“	Обогатено лепило за еластично лепене на фаянс, теракот, гранитогрес, естествен камък	0,2тона EN 12004, EN 12002	Баумит ЕООД	България	Ia-Произведено по австрийска технология, лепилната смес дава различни разулгани при тънкослоен метод на полагане.
4	Фугираща смес „Баумакол“	Еластична, персигираща с хранителни продукти, вода и мразоустойчива	85кг EN 13888	Баумит ЕООД	България	Ia-водо-мразоустойчива, не реагира с хранителни продукти с висока степен на еластичност.
5	Грунд дълбокопроникващ „Баумит“	Свързващ, мост за всяка вида лепила, разтвори и хидроизолации	100кг EN 13813	Баумит ЕООД	България	Ia-служи като свързващ мост за всички лепила и видове разтвори, запечатва силно попивачи основи и дава отлична адхезия.
	Грунд „Баумит Бетонконтакт“	Течен свързващ мост между бетонна повърхност и вс. видове мазилки	60кг EN 13813	Баумит ЕООД	България	Ia-течен грунд, който ще се използва като свързващ мост между различни видове мазилки и гладки повърхности.
	Хидроизолация „Баумакол Прооф“	Еднокомпонентно хидроизолационно покритие	90кг EN 14891	Баумит ЕООД	България	C трайна еластичност, дава възможност за безфугово покритие на хидроизолационния пласт.
	Файнсови размери,	Стенна керамична облицовка за	66м2	KAI – България; MARAZZI –		16

Съл. чл.4 от ЗЗД,  
Във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Образец

Приложение № 5.1

цвет по избор на възложителя	санктия помещение			
Гранитогресни плочи-размери, форма, цвет избор възложителя	256м2			Италия; Kalebodur-Турция; EGE Ceramic – Турция;
Шпакловъчна смес "Rothband"	Гипсовата мазилка с повишене адхезия Knauf Rotband, подходяща за измазване на стени, тавани, за обръщане на страница на прозорци при смяна на дограма и др. Мазилката е паропропусклива, бяла на цвет, със специални лиски добавки	0.5тона EN 13279-1 – В2/20/2	Knauf ЕООД	България la-благодарение на пълните с подбрана зърнометрия този продукт се характеризира с изключителна здравина и изравняваща способност.
Шпакловъчна смес „Sheetrock“	Универсален фугопълнител SHEETROCK™ All purpose (шингрок или шийгрок). Подходящ за ръчно или машинно	300кг DIN 1168	Knauf ЕООД	България la-фина паста, с която ще приаде завършен готов за боядисване вид на всички видове стени и тавани.

Съл. чл.4 от ЗЗЛД,  
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Образец

Приложение № 5.1

	запълване на фуги на гипсокартон, както и за цялостна шпакловка.			
Гипсокартонена плоскост „Кнауф“ 12,5мм – стандартна и влагоустойчива	Състоящи се от 70м2 гипс плоскости, чиито повърхности и кантове по дължина са облечени със специален устойчив картон	EN 520-А	Кнауф ЕООД	България Иб-произведени по технология на Кнауф с допълнителни армиращи влакна за, по-голяма устойчивост.
Профили за сухо строителство UD, CD, UW, CW, UA	Студеноотдътни полинковани профили	780м	EN14566-2008+A1:2009	Интеркомгруп ООД
Грунд „Orgahim“	Прониква в порите на основата и я задържава; Свързва праха по повърхността; Импрегнира основата и уძакнява засмукващата способност; Намалява разхода на боя; Запазва устойчивостта на мокро трине и мисче.	90кг	БДС EN ISO 3251	Оргахим АД
Интериорни боя „Orgahim“ серия покрития.	микропорести	170кг	ISO 11998	Оргахим АД la-антибактериална боя с повишено качество,

Събл. чл.4 от ЗЗЛД,  
Във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Образец

Приложение № 5.1

"Леко сребърни йони"	Със "дешане" на стените;	Осигурява добра устойчивост на мокро тряне и миене - клас 3 съгл. ISO 11998; притежава отлично следствие с повърхностите.		Устойчива на замърсяване и с възможност за почистване.
PVC дограма Vivoplast 5 камерен профил	PVC профили от неплатифициран поливинилхорид с безоловни стабилизатори за отваряеми елементи-врати и прозорци	7,2м2	EAC EN 477:2003! EAC EN 14351-1:2006+A1:2010; EAC EN 14509:2005; EfIC EN 477=2003; EAC EN 478=2002; FAC EN L22LL=2003; EAC EN 1026:2003 EfIC EN 479=200	"Виас" ЕООД 16
Растерна конструкция Donn	Оканващата USG система DONN DX® за касетирани тавани от студеноогъннати поцинковани профили	25,5м2	EN 13964:2004	USG Германия GmbH Иб-най-често специфицираната монтажна система в строителната индустрия и се радва на отлична пазарна репутация. Всички модификации на DONN DX® се характеризират с естетичен дизайн, здравина, бърз и лесен монтаж
Пана 60x60 см минералфазер KNAUF	Пана от пресован двукомпонентен материал с размери	240м2	EN ISO 354	Кнауф ЕООД България Иб-малко собствено тепло и добри шумо- и топлопроизолационни

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
Във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Образец

Приложение № 5.1

Интериорна врата „Хърман“ ZK	60х80 см	Крило тристранино фалцована в цвет или дървесен декор (по избор), пълнеж тип пчелна пита, изработено от ламарина, комплект с каса от фалцована ламарина, горещо почиствана и прахово боядисана.	12бр	- топлоизолация съгласно EN ISO 12567-1 и стойност U=2,1 W/m <sup>2</sup> K - шумоизолация съгласно DIN 52210 и стойност Rw=25 dB - вградена брава съгласно DIN 18251, клас 3 с отвор за секретен patron и размер на щифта 55 mm	Хърман Германия	- 16-висока здравина експлоатация в обществени стради. Лесен и бърз монтаж.
Студеноформувани почиствани профили за сухо строителство		Тези профили се използват за опорни конструкции на неносещи стени от гипсови плоскости, като преградни стени, стени и тавански облицовки и др.	900м	EN14566:2008+A1:2009	Интеркомпруд ООД	16
Хоризонтални алуминиеви щори с ел. задвижване		алуминиеви ламели с ширина 16 или 25 mm с лаково покритие, мондоаzano захранване	51м2		Камакс ООД	16-термоизолационен пълнеж, предпазни функции при лоши метеорологични условия
ПДЧ плоскост 18mm		Трислойни плочи от дървесни частии, сплени със синтетична смола висока	12м2	EN 14322; EN 312 - тип Р2	Кроношпан	16

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съл. чл.4 от ЗЗЛД,  
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Образец

Приложение № 5.1

		температура и под налягане, покрити с декоративна хартия, импрегнирана със смола.			
	Водопроводни ПТР трайби PN 20 ф20	Тръби и фасонни части за водопроводни инсталации от полирополен	30м	БДС EN ISO 15874	„Гештан“ - Сърбия II
	PVC тръба ф50, 110	На основата на поливинилхорид. Предназначени са за изграждане на вътрешна канализация (водоотвеждане) в жилищни и обществени сгради.	50м	БДС EN 1452	„КДИ“ АД II
	Смесител „Видима“	едноръкохватков, 35 тип керамичен затварящ механизъм Гъвкави връзки G3/8 за присъединяване Система за фиксиране EasyFix Пластмасов изправител 1 1/4" Аератор „Reactor“	5бр	БДС EN 817:2008	„Идеал стандарт – Видима“ АД II
	Санитарна мивка „Видима“	С централен отвор за смесител, – с възможност за монтаж на	5бр	EN 14688: 2007	„Идеал стандарт – Видима“ АД II

Образец

Приложение № 5.1

		трибулков смесител				
	Моноблок „Видима“	тоалетна чиния с 3бр хоризонтално оттичане тоалетно казанче 3/6 литра с долно водоподаване, комплект с тоалетна седалка	с 3бр	EN 997: 2012	„Идеал стандарт – II“	II
	Кабел УТР кат.6	Комп.мрежа	4000м.	Отговаря на всички изисквания по спецификация	Пандуит САЩ	IIIб Гаранция от производител 25 години и приложени сертификати
	Розетка двойна	Комп.мрежа	87бр	Отговаря на всички изисквания по спецификация	Пандуит САЩ	IIIв Гаранция от производител 25 години и приложени сертификати
	Ел.табла	Ел.апаратура	10бр	Отговаря на всички изисквания по спецификация	Шнайдер Електрик	IIIв Гаранция от производител 5 години и приложени сертификати
	Ел.контакти и ключове	Ел.апаратура	145бр.	Отговаря на всички изисквания по спецификация	Шнайдер Електрик	IIIв Гаранция от производител 5 години и приложени сертификати
	PVC канал		20м.	Отговаря на всички изисквания по спецификация	Котос Колин	IIIв Приложени сертификати, отговаря на изискванията за негоримост
	Автоматични прекъсвачи Schneider	Командна апаратура	ел. 60	EN 60898	Шнайдер Електрик	IIIa
	Кабели СВТ	Ел.инсталация		Отговаря на всички изисквания по спецификация	Кабелкомерс	IIIб Приложени сертификати,

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

2. Обосновка по групи за качеството и необходимостта от влагането в строителството на предложените в т. 1 материали/продукти.

I Група – видове материали по част Архитектурна

- Ia – строителни материали продукт на строителната химия;
- Ib – строителни материали полуфабрикати, готови изделия и продукти.

II Група – видове материали по част Вик

III Група – видове материали част Ел

- IIIa – команчна апаратура;
- IIIb – кабели и проводници;
- IIIb – електроматериали.

3. Гореписаните материали отговарят на техническите изисквания за строителните продукти.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Задележка: при попълване на настоящето приложение, участникът следва да съобщи хронологията и последователността на действието заложени  
в Техническите спецификации.

17.03.2015 год.

Декларатор:  
*Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,  
Във връзка с чл. 22Б от ЗОП*

