


# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ



№ ...../.....2014г.

**Към договор № ДР-23/11.09.2014г. с предмет: "Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали в сградата на РЗИ-Варна"**

Днес, 30.09.2014г., в гр. Варна, между:

**1. Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" – Варна**, с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, ЕИК 000083633, Идент. № ДДС BG 000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Иванов, дмн. - Ректор на Медицински университет – Варна и Калина Стоянова – Ръководител ФСО, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**2. „Кратос 13“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. "Трошево" бл. 79, ет. 7, ап. 34, ЕИК 201308113, Идент. № ДДС BG201308113, представлявана от Управителя Виолетка Тончева Ангелова-Брайкова чрез пълномощника си Борислав Илчев Борисов, пълномощно рег. № 8946/14.10.2010г. Нотариус Борис Василев с рег. № 124 на НК, район РС гр. Варна, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

На основание чл. 40 във връзка с чл. 2, ал. 5 от договора и поради възникнала необходимост от отпадане на дейности, заложили в ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и възлагане на допълнителен обем ремонтни дейности, с посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** единични цени, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката, се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

Чл. 1 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши допълнителен обем ремонтни дейности по договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител/и за извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали в сградата на РЗИ-Варна" обособена позиция № 1 - "Извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали №№ 301, 303, 305, 307, 308-310, 402, 403, 406-408, 410, 414, 711, 717, 719, 1013, 1014 и 1111 в сградата на РЗИ-Варна".

(2) Видовете дейности, количество и единични цени са посочени в Количествено – стойностна сметка (Приложение № 1) неразделна част от настоящето споразумение, като същите са на база посочените в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** единични цени за този вид дейност.

(3) Видовете и количеството дейности, които отпадат са посочени в Количествено – стойностна сметка (Приложение № 1) неразделна част от настоящето споразумение.

(4) Пълният обем на извършените по договора дейности ще бъде отразен при приемането на извършената работа с подписването на протокол за извършените СМР.

Чл. 2 Допълнително възложената работа се заплаща по цени съгласно Приложение № 1, при условията и в срока посочени в чл. 4 от договора.

Чл. 3 Всички клаузи на договора са валидни и важат и за допълнително възложената работа.

Неразделна част от настоящето споразумение е Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка.

Настоящото допълнително споразумение и приложенията към него се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: .....  
ПОМ. РЕКТОР  
Инж. Деян Грънчаров  
Съгл. пълномощно рег. № 1214/24.04.2013г.

ЗА **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: .....  
За УПРАВИТЕЛЯ  
Борислав Борисов  
Пълномощник

Ръководител ФСО:  
/Калина Стоянова/  
Съгласувал:  
Юриконсулт: /М. Кондова-Кръстева/

Възложител: МУ Варна

Изпълнител: "КРАТОС 13" ЕООД

Обект: Извършване на строително-ремонтни работи в кабинети и учебни зали №№ 301,303, 305, 307, 308-310, 402, 403, 406-408, 410, 414, 711, 717, 719, 1013, 1014 и 1111 в сградата на РЗИ-Варна

Приложение № 1 към Допълнително споразумение от 30.09.2014г. Към Договор ДР-23/11.09.2014г.

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗЛАГАНЕ**

№	Описание	мярка	количество	единична цена	стойност в лева
<b>A</b>	<b>Част: Архитектурна</b>				
<b>1</b>	<b>Кабинет 305РЗИ</b>				<b>4760,06</b>
	<b>Под</b>				
	Демонтаж на съществуваща настилка от балатум	м2	14,50	3,50	50,75
	Демонтаж на съществуваща циментова замазка	м2	14,50	9,00	130,50
	Доставка и полагане на РЕ фолио	м2	14,50	2,10	30,45
	Полагане на изравнителна циментова замазка-армирана със заваръчна скара ф4	м2	14,50	20,20	292,90
	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес	м2	14,50	44,24	641,48
	Монтаж на первази от гранитогрес	лм	16,80	12,60	211,68
	Доставка и монтаж на преходни лайсни	лм	1,00	11,20	11,20
	<b>Стени</b>				
	Демонтаж на интериорна врата	бр	1,00	18,00	18,00
	Изкъртване на мазилка, репарирание на участъци по стени	м2	10,00	17,80	178,00
	Полагане на циментов шприц	м2	10,00	2,20	22,00
	Доставка и полагане на грунд-бетонконтакт	м2	43,00	3,20	137,60
	Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK" - цялостно	м2	43,00	10,20	438,60
	Направа на куфар от гипскартон GKB 12,5mm	м2	5,00	22,40	112,00
	Доставка и монтаж на ревизионен отвор	бр	1,00	18,80	18,80
	Обръщане на страници с гипскартон	лм	10,00	11,20	112,00
	Доставка и монтаж на ъглопротектор	лм	12,00	4,80	57,60
	Полагане на дълбокопроникващ грунд - преди боядисване с латекс	м2	43,00	2,60	111,80
	Боядисване по стени с латекс /цвят по мостра/	м2	43,00	7,20	309,60
	Демонтаж на фаянс	м2	1,00	7,90	7,90
	Доставка и монтаж на интериорна MDF врата				
	90/200 - цвят по избор на възложителя	бр.	1,00	680,00	680,00
	<b>Тавани</b>				

	Доставка и монтаж на вертикален преход от гипсокартон GKB 12,5мм	лм	3,00	22,40	67,20
	Доставка и монтаж на растерен ок.таван тип "Армстронг" 60x60 см., цвят бял, пана минералфазер	м2	14,50	27,40	397,30
	Доставка и монтаж на шкаф с термоплот и термогръб за монтаж на мивка вкл. мивка от алпака с отцедник и отводняване - 2100/600/1510*	бр	1,00	722,70	722,70
<b>1</b>	<b>Кабинет 307 РЗИ</b>				<b>5072,56</b>
	<b>Под</b>				
	Демонтаж на съществуваща настилка от балатум	м2	17,00	3,50	59,50
	Демонтаж на съществуваща циментова замазка	м2	17,00	9,00	153,00
	Доставка и полагане на РЕ фолио	м2	17,00	2,10	35,70
	Полагане на изравнителна циментова замазка-армирана със заваръчна скара ф4	м2	17,00	20,20	343,40
	Доставка и полагане на настилка от	м2	17,00	44,24	752,08
	Монтаж на первази от гранитогрес	лм	16,80	12,60	211,68
	Доставка и монтаж на преходни лаясни	лм	1,00	11,20	11,20
	<b>Стени</b>				
	Демонтаж на интериорна врата	бр	1,00	18,00	18,00
	Изкъртване на мазилка, репарирание на участъци по стени	м2	10,00	17,80	178,00
	Полагане на циментов шприц	м2	10,00	2,20	22,00
	Доставка и полагане на грунд-бетонконтакт	м2	45,00	3,20	144,00
	Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK" - цялостно	м2	45,00	10,20	459,00
	Направа на куфар от гипскартон GKB 12,5mm	м2	5,00	22,40	112,00
	Доставка и монтаж на ревизионен отвор	бр	1,00	18,80	18,80
	Обръщане на страници с гипскартон	лм	10,00	11,20	112,00
	Доставка и монтаж на ъглопротектор	лм	12,00	4,80	57,60
	Полагане на дълбокопроникващ грунд - преди боядисване с латекс	м2	45,00	2,60	117,00
	Боядисване по стени с латекс /цвят по мостра/	м2	45,00	7,20	324,00
	Демонтаж на фаянс	м2	1,00	7,90	7,90
	Доставка и монтаж на интериорна MDF врата 90/200 - цвят по избор на възложителя	бр.	1,00	680,00	680,00
	<b>Тавани</b>				
	Доставка и монтаж на вертикален преход от гипсокартон GKB 12,5мм	лм	3,00	22,40	67,20
	Доставка и монтаж на растерен ок.таван тип "Армстронг" 60x60 см., цвят бял, пана минералфазер	м2	17,00	27,40	465,80

	Доставка и монтаж на шкаф с термоплот и термогръб за монтаж на мивка вкл. мивка от алпака с отцедник и отводняване - 2100/600/1510*	бр	1,00	722,70	722,70
<b>2</b>	<b>Кабинет 408+406 РЗИ</b>				<b>132,00</b>
	<b>Стени</b>				
	Обръщане на страници с гипскартон	лм	2,00	11,20	22,40
	<b>Тавани</b>				
	Доставка и монтаж на растерен ок.таван тип "Армстронг" 60x60 см., цвят бял, пана минералфазер	м2	4,00	27,40	109,60
<b>3</b>	<b>Кабинет 1014 РЗИ</b>				<b>3448,73</b>
	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес	м2	52,00	44,24	2300,48
	Монтаж на первази от гранитогрес	лм	34,00	12,60	428,40
	<b>Стени</b>				
	Демонтаж на интериорна врата	бр	2,00	18,00	36,00
	Направа на куфар от гипскартон GKB 12,5mm	лм	4,00	22,40	89,60
	Обръщане на страници с гипскартон	лм	14,00	11,20	156,80
	Полагане на дълбокопроникващ грунд - преди боядисване с латекс	м2	21,00	2,60	54,60
	Боядисване по стени с латекс /цвят по мостра/	м2	21,00	7,20	151,20
	<b>Тавани</b>				
	Доставка и монтаж на растерен ок.таван тип "Армстронг" 60x60 см., цвят бял, пана минералфазер	м2	1,00	27,40	27,40
	<b>Други</b>				
	Пренос на строителни отпадъци	м3	7,00	24,00	168,00
	Изхвърляне на строителни отпадъци-контейнер 7м3	бр	1,00	36,25	36,25
<b>Всичко раздел А:</b>					<b>13 413,35</b>

<b>Б</b>	<b>Част ВиК</b>				
<b>1</b>	<b>Кабинет 305 РЗИ</b>				<b>1026,70</b>
	Демонтаж на санитарна мивка	бр.	1,00	8,00	8,00
	Демонтаж на смесител - стенов	бр.	1,00	8,00	8,00
	Демонтаж на съществуваща водопроводна инсталация от поц-ни тръби	лм	10,00	5,20	52,00
	Демонтаж на съществуваща канализационна инсталация от PVC тръби	лм	5,00	3,00	15,00
	Доставка и монтаж на тръби ППР ф20PN20	лм	5,00	11,20	56,00
	Доставка и монтаж на ППР тръба ф20 PN 20 за т.в.	лм	5,00	11,20	56,00

	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума тип "К-флекс"	лм	10,00	4,55	45,50
	Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф50, вкл-но фасонни части	лм	5,00	10,30	51,50
	Направа на водопроводно отклонение	бр	1,00	150,00	150,00
	Отводняване на санитарна/кухненска мивка	бр	1,00	46,70	46,70
	Доставка и монтаж на смесител за умивалник "Видима" или еквивалент - стоящ	бр	1,00	123,00	123,00
	Демонтаж и монтаж на радиатори, вкл-но боядисване	бр.	1,00	95,00	95,00
	Преработка на ВиК инсталация	бр.	1,00	320,00	320,00
<b>1</b>	<b>Кабинет 307 РЗИ</b>				<b>1026,70</b>
	Демонтаж на санитарна мивка	бр.	1,00	8,00	8,00
	Демонтаж на смесител - стенов	бр.	1,00	8,00	8,00
	Демонтаж на съществуваща водопроводна инсталация от поц-ни тръби	лм	10,00	5,20	52,00
	Демонтаж на съществуваща канализационна инсталация от PVC тръби	лм	5,00	3,00	15,00
	Доставка и монтаж на тръби ППР ф20PN20	лм	5,00	11,20	56,00
	Доставка и монтаж на ППР тръба ф20 PN 20 за т.в.	лм	5,00	11,20	56,00
	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума тип "К-флекс"	лм	10,00	4,55	45,50
	Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф50, вкл-но фасонни части	лм	5,00	10,30	51,50
	Направа на водопроводно отклонение	бр	1,00	150,00	150,00
	Отводняване на санитарна/кухненска мивка	бр	1,00	46,70	46,70
	Доставка и монтаж на смесител за умивалник "Видима" или еквивалент - стоящ	бр	1,00	123,00	123,00
	Демонтаж и монтаж на радиатори, вкл-но боядисване	бр.	1,00	95,00	95,00
	Преработка на ВиК инсталация	бр.	1,00	320,00	320,00
<b>3</b>	<b>Кабинет 414 РЗИ</b>				<b>1172,00</b>
	Отводняване на санитарна/кухненска мивка	бр	2,00	46,70	93,40
	Доставка и монтаж на смесител за умивалник "Видима" или еквивалент - стоящ	бр	1,00	123,00	123,00
	Преработка на ВиК инсталация	бр.	1,00	320,00	320,00
	Доставка и монтаж на ППР тръба ф20 PN 20 за т.в.	лм	10,00	11,20	112,00
	Доставка и монтаж на тръби ППР ф20PN20	лм	10,00	11,20	112,00

Доставка и монтаж на канализационни PVC тръби ф50, вкл-но фасонни части	лм	2,00	10,30	20,60
Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума тип "К-флекс"	лм	20,00	4,55	91,00
Направа на водопроводно отклонение	бр	2,00	150,00	300,00
<b>Всичко раздел Б:</b>				<b>3 225,40</b>

<b>В ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА</b>				
<b>1 Кабинет 305 РЗИ</b>				<b>1227,55</b>
Доставка и монтаж на ел.табло ТАП 6 IP (C20A 1P-1бр., C16A 1P-3бр., C10A 1P-1бр.)+Дефектнотокова защита - Schneider electric или еквивалент	бр.	1,00	129,88	129,88
Доставка и монтаж на захранващ кабел за ел.табло СВТ 3x6мм	лм	30,00	3,94	118,20
Доставка и монтаж на захранващ кабел за ел.табло СВТ 3x4мм	лм	20,00	2,97	59,40
Демонтаж на осветително тяло	бр.	1,00	6,90	6,90
Доставка и монтаж на проводник тип UTP cat. 6	лм	150,00	1,26	189,00
Доставка и монтаж на сериен ключ за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	1,00	8,97	8,97
Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric или еквивалент	бр.	7,00	6,98	48,86
Доставка и монтаж на интернет розетка-двойна cat. 6	бр.	2,00	24,98	49,96
Преработка на ел.инсталация	бр.	1,00	225,00	225,00
Доставка и монтаж на РК	бр.	5,00	2,88	14,40
Доставка и монтаж на конзоли	бр.	14,00	1,17	16,38
Доставка и монтаж на осветително тяло ЕПРА 4x18W	бр.	2,00	54,40	108,80
Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м	бр.	2,00	22,62	45,24
Доставка и монтаж на контактен излаз СВТ 3x2,5мм - до 5м	бр.	8,00	24,97	199,76
Демонтаж контакти	бр.	5,00	1,36	6,80
<b>1 Кабинет 307 РЗИ</b>				<b>1227,55</b>
Доставка и монтаж на ел.табло ТАП 6 IP (C20A 1P-1бр., C16A 1P-3бр., C10A 1P-1бр.)+Дефектнотокова защита - Schneider electric или еквивалент	бр.	1,00	129,88	129,88
Доставка и монтаж на захранващ кабел за ел.табло СВТ 3x6мм	лм	30,00	3,94	118,20
Доставка и монтаж на захранващ кабел за ел.табло СВТ 3x4мм	лм	20,00	2,97	59,40
Демонтаж на осветително тяло	бр.	1,00	6,90	6,90
Доставка и монтаж на проводник тип UTP cat. 6	лм	150,00	1,26	189,00

	Доставка и монтаж на сериен ключ за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	1,00	8,97	8,97
	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric или еквивалент	бр.	7,00	6,98	48,86
	Доставка и монтаж на интернет розетка-двойна cat. 6	бр.	2,00	24,98	49,96
	Преработка на ел.инсталация	бр.	1,00	225,00	225,00
	Доставка и монтаж на РК	бр.	5,00	2,88	14,40
	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	14,00	1,17	16,38
	Доставка и монтаж на осветително тяло ЕПРА 4x18W	бр.	2,00	54,40	108,80
	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м	бр.	2,00	22,62	45,24
	Доставка и монтаж на контактен излаз СВТ 3x2,5мм - до 5м	бр.	8,00	24,97	199,76
	Демонтаж контакти	бр.	5,00	1,36	6,80
<b>2</b>	<b>Кабинет 1014РЗИ</b>				<b>24,45</b>
	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric или еквивалент	бр.	3,00	6,98	20,94
	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	3,00	1,17	3,51
<b>Всичко раздел В:</b>					<b>2 479,55</b>
<b>СУМА:</b>					<b>19118,30</b>
<b>ДС:</b>					<b>3823,66</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ:</b>					<b>22941,96</b>

#### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ОТПАДАЩИ ДЕЙНОСТИ

<b>1</b>	<b>Кабинет 301 РЗИ</b>				<b>1684,00</b>
	Демонтаж на съществуваща дограма	бр.	4,00	13,20	52,80
	Доставка и монтаж на дограма PVC профил, цвят бял, 3 камерна, двуплоскостно отваряне, стъклопакет 24мм - бяло, нискоемисиино стъкло	бр.	4,00	286,00	1144,00
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	12,00	40,60	487,20
<b>2</b>	<b>Кабинет 303 РЗИ</b>				<b>73,08</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	1,80	40,60	73,08
<b>3</b>	<b>Кабинет 305 РЗИ</b>				<b>73,08</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	1,80	40,60	73,08
<b>4</b>	<b>Кабинет 307 РЗИ</b>				<b>73,08</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	1,80	40,60	73,08

5	<b>Кабинет 308+310 РЗИ</b>				<b>2526,00</b>
	Демонтаж на съществуваща дограма	бр	6,00	13,20	79,20
	Доставка и монтаж на дограма PVC профил, цвят бял, 3 камерна, двуплоскостно отваряне, стъклопакет 24мм - бяло, нискоемисиино стъкло	бр.	6,00	286,00	1716,00
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	18,00	40,60	730,80
6	<b>Кабинет 402 РЗИ</b>				<b>255,78</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	6,30	40,60	255,78
7	<b>Кабинет 403 РЗИ</b>				<b>219,24</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	5,40	40,60	219,24
8	<b>Кабинет 408+406 РЗИ</b>				<b>2417,72</b>
	Доставка и монтаж на интериорна MDF врата 90/200 - цвят по избор на възложителя	бр.	1,00	680,00	680,00
	Доставка и монтаж на шкаф с термоплот и термогръб за монтаж на мивка вкл. мивка от алпака с отцедник и отводняване - 2100/600/1510*	бр	2,00	722,70	1445,40
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	7,20	40,60	292,32
9	<b>Кабинет 410 РЗИ</b>				<b>146,16</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	3,60	40,60	146,16
10	<b>Кабинет 414 РЗИ</b>				<b>255,78</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	6,30	40,60	255,78
11	<b>Кабинет 711 РЗИ</b>				<b>73,08</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	1,80	40,60	73,08
12	<b>Кабинет 717 РЗИ</b>				<b>73,08</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	1,80	40,60	73,08
13	<b>Кабинет 719 РЗИ</b>				<b>146,16</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	3,60	40,60	146,16
14	<b>Кабинет 1013А РЗИ</b>				<b>73,08</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	1,80	40,60	73,08
15	<b>Кабинет 1013В РЗИ</b>				<b>73,08</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	1,80	40,60	73,08
16	<b>Кабинет 1013С РЗИ</b>				<b>73,08</b>
	Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	1,80	40,60	73,08
17	<b>Кабинет 1014 РЗИ</b>				<b>3937,14</b>




Доставка и монтаж на шкаф с термоплот и термогръб за монтаж на мивка вкл. мивка от алпака с отцедник и отводняване - 2100/600/1510*	бр	1,00	722,70	722,70
Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	5,40	40,60	219,24
<b>Под</b>				
Доставка и полагане на ламиниран паркет 8мм. Клас 32 АС 4	м2	52,00	39,80	2069,60
Доставка и полагане на самонивелираща замазка "Баумит Плано" или еквивалент	м2	52,00	17,80	925,60
<b>18 Кабинет 111 РЗИ</b>				<b>73,08</b>
Доставка и монтаж на хоризонтални щори-вътрешни тахі стандарт	м2	1,80	40,60	73,08
<b>СУМА:</b>				<b>12245,70</b>
<b>ДДС:</b>				<b>2449,14</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ:</b>				<b>14694,84</b>

**ОБЩО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №1 без ДДС: 6 872,60**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....  
 ПОМ.РЕКТОР  
 Инж.Деян Грънчаров  
 Съгл.пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....  
 За УПРАВИТЕЛ  
 Борислав Борисев-пълномощник



Ръководител ФСО:  
 Калина Стоянова  
 Съгласувал:  
 Гл.инженер:/В.Орленко/