

ДОГОВОР

Днес, 21.08.....2018 г., в гр. Варна, между:

1. **Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна**, със седалище гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ 55, ЕИК 000083633, Идент. № ДДС BG000083633, представляван от проф. д-р Красимир Димитров Иванов, дмн – Ректор на Медицински университет – Варна, наричан по-долу за краткост **„Възложител“**

и от друга страна
2. **„Орион Билдинг“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ 18, с ЕИК 200595404 и номер по ЗДДС BG200595404 представлявано от управителя Диян Димитров Вълев, наричано по-долу за краткост **„Изпълнител“**

На основание чл. 21, ал. 6, изречение първо от ЗОП и във връзка с Допълнително споразумение № ДД-15 от 04.04.2018 г. към Договор № ДО-1/29.01.2014г. се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши строително-ремонтни работи в Рапортна зала на I-ви етаж в сградата на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ ЕООД – гр. Варна за нуждите на катедра по „Акушерство и гинекология“ към МУ-Варна, гр.Варна, бул. „Цар Освободител“ №150.

Чл.2 Видът и обемът на строително-ремонтните работи (СРР) са съгласно Количествено-стойностна сметка – Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия договор.

Чл.3 При точно, качествено и в срок изпълнение Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя извършената от него работа и вложените материали по цени, при сроковете и условията уговорени в този договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4 (1) Изпълнителят е длъжен да осигури материалите, конструкции и изделия, както и всичко друго необходимо за възложените СРР.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените строителни материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на изпълнените СРР като цяло. Той е длъжен да предоставя на Възложителя декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените и вложени материали.

Чл.5 (1) Изпълнителят е длъжен да се увери, че е проучил основно строителната площадка и цялата налична информация, както и че преди предаване на офертата си в изпълнимостта на всички видове работи е отчетел влиянието на всички фактори, включително хидроложките и климатичните условия, вида и качеството на материалите необходими за изпълнение на задачата, рисковете, непредвидените и всички други обстоятелства, които биха могли да окажат влияние на предложената цена.

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му СРР, като спазва изискванията на Възложителя, изискванията на строителните, техническите и технологични правила и норми за съответните дейности.

(3) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали и да извършва качествено СРР.

(4) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СРР е допуснал отклонения от изискванията на Възложителя или задължителни такива съгласно нормативните актове.

(5) При привличането на подизпълнители за извършването на отделните работи Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя. За извършената от подизпълнителя работа Изпълнителят отговаря изцяло, като за работа извършена от самия него.

(6) Изпълнителят е длъжен да осигури постоянно техническо ръководство на обекта.

Чл.6 (1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на природната среда и безопасните и здравословни условия на труд.

(2) Всички санкции наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълняваните СРР са за сметка на Изпълнителя, доколкото не са резултат от действия или бездействия на Възложителя.

(3) За вреди причинени на трети лица, публично или частно имущество при /или по повод изпълнение на СРР, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такъв вид вреди.

Чл.7 Всички работници и служители на Изпълнителя, пряко свързани с изпълнение на настоящия договор, преминават начален инструктаж по безопасност на труда.

Чл.8 Ако в процеса на работа се наложи промяна на договорните условия и видовете СРР по искане на Възложителя, Изпълнителят се задължава да продължи изпълнението съобразно договорените нови условия, като за това се сключи допълнително споразумение.

Чл. 9 Изпълнителят носи пълна отговорност за евентуални трудови злоупотреби на обекта за своите работници, подизпълнители и трети лица, посещаващи обекта. Срещу тези рискове, както и съгласно изискванията на гл.10 от ЗУТ, Изпълнителят е длъжен да направи за своя сметка и да поддържа за своя сметка за срока на договора следните застраховки:

1. Професионална отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди причинени на други участници в строителството и проектирането.

2. Застраховка за трудова злоупотреба.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10 Възложителят е длъжен да осигури достъп на служителите и работниците на Изпълнителя до обектите.

Чл. 11 (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този Договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от работния проект.

IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СРР

Чл.12 (1) Настоящият договор влиза в сила след двустранното му подписване от страните.

(2) Изпълнителят е длъжен да извърши и предаде СРР в срок от 30 /тридесет/ работни дни, считано от датата на подписване на протокол за предаване обекта от Възложителя на Изпълнителя.

(3) При наличие на неблагоприятни атмосферни условия, възпрепятстващи изпълнението на СРР в определен период от време, Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки чрез насищане с работна ръка строителната площадка или промяна работното време на ангажирания човешки ресурс до наваксване на изоставането.

Чл.13 (1) При спиране на СРР поради непреодолима сила, като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) За възникването и преустановяването на непреодолима сила, Изпълнителят е длъжен в 3 /три/ дневен срок писмено да уведоми Възложителя.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие неположена грижа от страна на Изпълнителя или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Заличена информация съгл.
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличена информация съгл. чл.36а,
ал.3 от ЗОП

(4) Ако непреодолимата сила продължи повече от 15 /петнадесет/ дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл.14 (1) При окончателното завършване на СРР, Изпълнителят:

- отправя до Възложителя покана за оглед, приемане на извършената работа и готовност за посочване на представител за съставяне на окончателен протокол за приемане на обекта;

- да премахне временните строежи, както и да освободи строителната площадка от всякаква техника, механизация и строителни отпадъци.

(2) Предаването на изпълнените СРР се извършва с двустранен констативен окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни, в който се описват изпълнените видове работи, количества, цени и стойност.

(3) В приемо-предавателния протокол по предходната алинея могат да се посочат сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци. Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като същевременно той дължи и неустойка в случаите на забавяне при отстраняване на пропуските по сроковете в констативния протокол.

(4) Когато за съответните работи са предвидени изпитания, приемането им се извършва след успешното им провеждане и двустранното подписване на протоколи за това.

(5) Окончателния приемо-предавателния протокол по ал.2 се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят между страните, съгласно нормативната уредба.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.15(1) Общата цена на договора се определя в размер на 14 949,30 (четирнадесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и тридесет стотинки) лева без ДДС, съгласно Количествено-стойностна сметка – Приложение № 1.

(2) Възложителят изплаща на Изпълнителя уговореното в предходната алинея възнаграждение в срок от 30 (тридесет) дни от подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура от Изпълнителя на база доказани действителни количества изпълнени строително –ремонтни дейности по договорените сдични цени.

(3) Цената по ал. 1 е за действително извършените СРР, установени с двустранен протокол между представителите на Изпълнителя и Възложителя, включително стойността на вложените материали, всички преки и допълнителни разходи за труд, механизация, енергия, складиране и др. подобни, както и печалбата за Изпълнителя.

(4) Единичните цени на видове работи се приемат „твърдо договорени” цени и са дадени в Приложение № 1 към договора – Количествено-стойностна сметка. В тях са отчетени инфлационни и други процеси, влияещи пряко върху формирането им и остават твърди за целия период на строителство.

(5) Количествата на всички видове работи да се доказват двустранно с количествени сметки, като количествата в тях трябва да могат да бъдат доказвани и проверявани чрез измервания на място.

(6) Начин на разплащане:

а) плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Societe Generale Експресбанк, Клон: Булаир

Банков код: BIC TTBB BG 22

Банкова сметка, IBAN:BG92TTBB94001525715222

б) При промяна в банковата сметка, по която ще се извършва плащането, Изпълнителят следва да уведоми писмено и да представи на Възложителя данните на новата сметка не по-късно от 3 (три) дни от настъпване на промяната. Всяко плащане по предходната сметка, извършено преди да бъде уведомен Възложителя за промяната, се счита за действително.

Чл.16(1) Извършването на СРР, които не са предвидени в Приложение № 1 се договарят и заплащат допълнително, като за целта се подписва допълнително споразумение към Договора.

Заличена информация съгл.
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличена информация съгл.
чл.36а, ал.3 от ЗОП

(2) При необходимост от изменения на видовете СРР или на вложените материали в рамките на периода на строителството се изготвя таблица, която да се прилага към допълнителното споразумение към договора.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.17 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СРР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от Изпълнителя до момента на подписване на протокола по чл.14, ал.2.

Чл.18(1) Ако при извършване на СРР възникнат препятствия за изпълнение на този Договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни действия за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

(2) Ако при отстраняването на препятствията по преходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това е направила разноси се обезщетява от другата страна в размера на направените документално доказани разходи.

VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.19(1) Гаранционният срок за изпълнените СРР, предмет на Договора се определя съгласно „Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“.

(2) Гаранционния срок започва да тече от деня на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за извършените СРР, съгласно чл.14, ал.2.

(3) При установяване наличие на дефекти и некачествено изпълнение Възложителят назначава комисия, на която са длъжни да присъстват представители на Възложителя и Изпълнителя. Комисията ще бъде свикана с писмени покани, изпратени по факс или електронна поща на горепосочените лица. Комисията съставя протокол със следното съдържание:

- Описва се констатирания дефект / некачествено изпълнение;
- Описват се причините, които са го породили;
- Описват се мероприятията, които трябва да бъдат извършени;
- Посочва се срок за отстраняване на констатирания дефект / некачествено изпълнение;
- Посочва се за чия сметка ще бъде отстраняването на констатирания дефект / некачествено изпълнение;

Всички присъстващи на Комисията лица са длъжни да подпишат писмено своето становище по гореизброените въпроси.

(4) Участник в строителството, който е надлежно поканен, но поради неоснователни причини не присъства на Комисията или не изрази становище, няма право да възразява срещу взетите решения и тяхното изпълнение.

(5) В периода на гаранционния срок, ако не са удовлетворени претенциите на Възложителя по чл. 19, ал.3, се удовлетворяват от застраховката на Изпълнителя по чл. 9.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.20 При неизпълнение по този договор, всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди по условията на действащото законодателство.

Чл.21 При забавяне на завършването и предаването на СРР по този договор в срока по чл.12, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.3 % от общата цена на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % от общата цена на Договора по чл.15, ал.1.

Чл.22 (1) При некачествено извършване на СРР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности предвидени в чл.265 от ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено изпълнените СРР.

(2) Ако недостатъците констатирани при приемането на СРР или по чл.19, ал.3 не бъдат отстранени в договорения между страните срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по преходната алинея, също и неустойка в удвоен размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Заличена информация
съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличена информация съгл.
чл.36а, ал.3 от ЗОП

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23 (1) Действието на този Договор се прекратява:

- след изтичане на гаранционния срок на отделните СРР ;
- по взаимно съгласие между страните;
- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложените видове работи.

(2) Възложителят може по всяко време до предаването на СРР да се откаже и прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършените до момента на отказа СРР.

(3) Ако в процеса на СРР се установи, че Изпълнителят ще просрочи завършването и предаването на различните видове работи с повече от 20 /двадесет/ дни или същите няма да бъдат завършени по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали Договора. В този случай, Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези видове работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди, Възложителят може да претендира за обезщетение.

(4) Изпълнителят може да прекрати едностранно Договора с петдневно писмено предизвестие, като заплати на Възложителя обезщетение в размер на 10 % върху стойността на незавършените СРР към момента на прекратяването.

Чл.24 (1) При сключването на настоящия Договор, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя доказателства за наличието и валидността на Застрахователния си договор за професионална отговорност, съгласно чл.171 по ЗУТ.

(2) В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховки по предходния член, той може да спре всички плащания, които му дължи.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25 Всяка от Страните декларира и гарантира, че информацията и документацията, която е получила ще се използват от нея само за целите на договора и няма да се предоставя на трети лица, с изключение на такива, пряко свързани с изпълнението на договора.

Чл.26 (1) Всички възникнали през времетраенето на Договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите споразумения се оформят писмено и са неразделна част от Договора.

(2) В случай на непостигане на договореност по предходната алинея, всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия Договор се решават пред съответния компетентен съд по седалище на Възложителя.

(3) За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Чл.27 (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от представители на Изпълнителя или Възложителя.

(2) При промяна на адреса или банковата сметка, съответната страна е длъжна да уведоми другата писмено в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл.28(1) За контакти по всички въпроси и подписване на съответните протоколи, касаещи изпълнението на договора, страните посочват следните упълномощени служители - координатори по договора:

За Възложителя: Валентин Орленко – гл. инженер стопански дейности

За Изпълнителя: Румен Радев – Технически ръководител

В случай на смяна на координатора си, съответната страна дължи своевременно уведомление.

(2) При констатиране на нарушение на договорените задължения от страна на персонала на която и да е от двете страни в следствие на небрежно и/или недобросъвестно изпълнение на вменени отговорности, изправната страна незабавно да уведоми писмено лицето подписало договора от другата страна, с цел срочното отстраняване на проблема. При умишленото неизпращане на сигнал по смисъла на горния текст, страната неподала информацията носи отговорност за евентуалните вредни последици.

Заличена информация съгл. чл.36а,
ал.3 от ЗОП

Заличена информация съгл.
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Чл.29 Кореспонденцията между Възложителя и Изпълнителя ще бъде водена на следните адреси :

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

гр. Варна, ул. „Марин Дринов” № 55, тел: 052/677 049, факс: 052/64 31 16 , ел.поща: valentin.orlenko@mu-varna.bg; лице за контакти: Валентин Орленко – гл. инженер стопански дейности

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

гр. Варна, бул.“Христо Ботев“ 18, тел: 0899968005, факс: 052/630 322, ел.поща: orion_bilding@abv.bg; лице за контакти: Румен Радев – Технически ръководител

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение: Количествено-стойностна сметка – Приложение № 1.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ПОМ.-РЕКТОР
Инж.Деян Грънчаров
съгл. Пълн. Рег.№ 1214/24.04.2013 г.

Заличена информация съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ
Диян Вълев

Заличена информация съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

РЪКОВОДИТЕЛ ФСО:
Калина Стоянова

Заличена информация съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

Изготвил:
И.Кондова
юрисконсулт

Заличена информация съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

Приложение № 1 към Договор №/.....2018г.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОТНОСНО:СМР на обект "Извършване на строително-ремонтни работи в рапортна зала на I-ви етаж, Високо тяло на сградата на СБАГАЛ "Проф. д-р Стаматов"-Варна за обособяване на учебна зала за Катедра "Акушерство и гинекология" към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна "

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД, ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	6
Част Архитектура и строителство					10,315.25
Част Архитектура и строителство - демонтажни работи					
1	Демонтаж на съществуваща настилка от гранитогрес, включително и циментова замазка	м2	29.60	14.50	429.20
2	Демонтаж на циментова замазка по под	м2	5.00	12.3	61.50
3	Прерязване на мозаечен под с диамантина	лм	1.00	9.60	9.60

Заличена информация
съгл. чл.36а, ал.3 от
ЗОП

4	Демонтаж мозаечен под и замазка	м2	0.50	15.00	7.50
5	Демонтаж на ламперия от ПДЧ плоскости	м2	25.00	7.80	195.00
6	Демонтаж съществуващо обръщане около прозорци и врати	лм	14.60	2.50	36.50
7	Демонтаж на фаянсва облицовка	м2	2.00	6.90	13.80
8	Демонтаж на интериорна врата със запазване, включително каса	бр	1.00	35.00	35.00
9	Прешкурване на стара латексова боя и подготовка за грундиране	м2	5.00	4.90	24.50
10	Изчукване /бучардисване/ на изгъкнали участъци от стени и подготовка за репарирание	м2	2.00	3.75	7.50
11	Демонтаж на куфар от гипскартон на конструкция	м2	2.00	7.30	14.60
Част Архитектура и строителство - монтажни СМР					
12	Доставка и полагане на полиетиленово фолио	м2	5.00	1.80	9.00
13	Полагане на изравнителна циментова замазка d=5см - армирана със заваръчна скара ф4 през 20см. електро заварена	м2	5.00	26.10	130.50
14	Циментова шпакловка по под	м2	5.00	6.80	34.00
15	Полагане на изравнителна замазка самонивелираща с възможност за покриване до 4см - ВАУМИТ или еквивалент	м2	29.60	25.60	757.76
16	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес 45x45см по мостра одобрена от възложителя	м2	29.60	52.50	1554.00
17	Доставка и монтаж на первази от гранитогрес	лм	23.00	12.10	278.30
18	Боядисване покъл с черна боя	лм	5.00	5.90	29.50
19	Доставка и монтаж преходна лайсна	лм	0.80	9.8	7.84
20	Репарирание на участъци от стени с вароциментов разтвор	м2	2.00	25.20	50.40
21	Оформяне на строителен отвор за врата 90/200 с циментова мазилка, включително щурц	бр	1.00	185.50	185.50

Заличена информация съгл. чл.36а,
ал.3 от ЗОП

22	Доставка и монтаж на интериорна врата тип 1** Виж допълнителна спецификация и техн. изисквания** Цвят - по избор на възложителя	бр	1.00	850.00	850.00
23	Доставка и монтаж на предстенна обшивка на конструкция от гипсокартон ГКВ 12,5мм	м2	51.00	23.40	1193.40
24	Доставка и полагане на минерална вата 100мм, в предстенна обшивка от ГКВ 12,5мм на конструкция	м2	5.00	8.20	41.00
25	Обръщане с ГКВ 12,5мм на страници и отвори около врати и прозорци до 30см	лм	19.00	10.80	205.20
26	Обръщане с ГКВ 12,5мм на страници и отвори около врати и прозорци над 30см	м2	1.00	25.60	25.60
27	Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон ГКВ 12,5мм на конструкция	м2	2.50	33.50	83.75
28	Вертикален преход от гипскартон ГКВ 12,5mm, пола - до 40см	лм	6.10	25.80	157.38
29	Направа на куфар от гипскартон ГКВ 12,5mm	м2	2.00	25.80	51.60
30	Доставка и монтаж на UA профил 5см	лм	7.00	28.50	199.50
31	Доставка и монтаж на ъглопротектор	лм	18.00	5.90	106.20
32	Шпакловка тип Q4 по стени "FUGENFULLER" + "SHEETROCK Super Finish" или еквивалент	м2	55.00	9.80	539.00
33	Полагане на грунд по стени - преди боядисване	м2	55.00	2.80	154.00
34	Боядисване по стени и тавани с латекс / цвят по мостра, одобрена от възложителя - тъмен/ - водно дисперсионна ултра гладка латексна емулсия с фунгицидно действие за вътрешно използване - тип "Kraft Master" или еквивалент * Виж допълнителна спецификация и техн. изисквания*	м2			
			35.00	9.80	343.00
35	Боядисване по стени и тавани с латекс / цвят по мостра, одобрена от възложителя - светъл/ - водно дисперсионна ултра гладка латексна емулсия с фунгицидно действие за вътрешно използване - тип "Kraft Master" или еквивалент * Виж допълнителна спецификация и техн. изисквания*	м2			
			20.00	8.80	176.00

Заличена информация
съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

36	Доставка и монтаж на растерен окачен таван тип "Армстронг", цвят бял, пана минералфазер по мостра одобрена от възложителя	м2	29.60	32.20	953.12
37	Доставка и монтаж на вертикални щори - вътрешни, по мостра одобрена от възложителя	м2	10.00	45.50	455.00
38	Доставка и монтаж на подпрозоречни PVC дъски 0.30м - цвят бял гланц	лм	6.00	40.00	240.00
39	Облепяне и разопаковане на врати, под и прозорци с предпазна материя, хартиено тиксо за превенция от нараняване и замърсяване	бр	1.00	35.00	35.00
40	Пренос и изхвърляне на строителни отпадъци-контейнер 7м3	бр	1.00	455.00	455.00
41	Демонтаж на вътрешно тяло климатик със запазване на хладилен агент, профилактика, монтаж, вътрешно тяло и пускане на климатика в експлоатация	бр	1.00	180.00	180.00
Част ВиК					
Част ВиК - демонтажни работи					1350.30
42	Демонтаж радиатори	бр	2.00	15.60	31.20
43	Демонтаж на санитарна мивка	бр	1.00	14.10	14.10
44	Демонтаж на смесителна батерия	бр	1.00	12.30	12.30
45	Демонтаж ППР, ПВХ, поцинковани, черни и чугунени тръби	лм	4.00	5.10	20.40
Част ВиК - монтажни работи					
46	Доставка и монтаж на тръби ППР ф20PN20 стъклофибърни	лм	4.00	13.40	53.60
47	Доставка и монтаж на тръби ППР ф25PN20 стъклофибърни	лм	4.00	15.20	60.80
48	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума тип "К-флекс" 22/9	лм	4.00	4.80	19.20
49	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума тип "К-флекс" 28/9	лм	4.00	5.10	20.40

Заличена информация съгл.
чл.36а, ал.3 от ЗОП

50	Доставка и монтаж на укрепители за вертикална и хоризонтална водопроводна/ отоплителна инсталация комплект-поцинкована скоба с гумен уплътнител, винт-шпилка и дюбел за 1/2" (20мм)	бр	5.00	4.20	21.00
51	Доставка и монтаж на укрепители за вертикална и хоризонтална водопроводна/ отоплителна инсталация комплект-поцинкована скоба с гумен уплътнител, винт-шпилка и дюбел за 3/4" (25мм)	бр	5.00	4.50	22.50
52	Направа на резба в поцинковани или черни тръби до 2"	бр	2.00	18.90	37.80
53	Доставка и монтаж на ВиК излаз на предстенна обшивка от гипскартон със заглушка	бр	45.00	12.50	562.50
54	Доставка и монтаж на ППР Спирателен кран ф20	бр	2.00	15.80	31.60
55	Доставка и монтаж на ППР Спирателен кран ф25	бр	2.00	16.90	33.80
56	Доставка и монтаж на СК 1/2" обикновен-за радиатор	бр	4.00	20.10	80.40
57	Монтаж на радиатор алуминиев, вкл-но нов крепежен комплект	бр	2.00	35.00	70.00
58	Направа на строителен отвор за ВиК трасе	бр	2.00	41.20	82.40
59	Замонолитване на строителен отвор с цименто-пясъчен разтвор	бр	2.00	35.10	70.20
60	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50 вкл-но укрепители комплект-поцинкована скоба с гумен уплътнител, винт-шпилка и дюбел	лм	2.00	14.20	28.40
61	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110 вкл-но укрепители комплект-поцинкована скоба с гумен уплътнител, винт-шпилка и дюбел	лм	3.00	25.90	77.70
Част Електро Виж допълнителна спецификация и техн. изисквания					3,283.75
62	Доставка и монтаж на ел.табло ТАП 18 (С50А 1Р-1бр., С16А 1Р-6бр., С10А 1Р-3бр., ДТЗ 40А, 30МА-3бр.)	бр.	1.00	350.00	350.00
63	Демонтаж на съществуващо ел. Табло със запазване на съществуващи токови вериги и кръгове.	бр.	1.00	35.00	35.00
64	Доставка и монтаж на проводник тип UTP cat. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. изисквания*	лм	300.00	2.20	660.00

Заличена информация съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

65	Доставка и монтаж на интернет UTP розетка-двойна cat. 6	бр.	3.00	28.90	86.70
66	Демонтаж на осветително тяло	бр.	2.00	5.20	10.40
67	Демонтаж на контакти и ключове за осветление	бр.	8.00	2.00	16.00
68	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric серия Уника	бр.	12.00	9.50	114.00
69	Доставка и монтаж на ключ за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	1.00	9.20	9.20
70	Преработка на ел.инсталация	бр.	1.00	185.00	185.00
71	Доставка и монтаж на РК	бр.	4.00	9.50	38.00
72	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	18.00	2.50	45.00
73	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 600x600мм. неутрална светлина	бр.	6.00	110.00	660.00
74	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм	лм	5.00	2.35	11.75
75	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x4мм	лм	10.00	3.35	33.50
76	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x6мм	лм	25.00	4.40	110.00
77	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 5м	бр.	6.00	12.10	72.60
78	Доставка и монтаж на контактен излаз СВТ 3x2,5мм - до 5м	бр.	12.00	17.80	213.60
79	Доставка и монтаж на декоративни ревизии 200x200мм	бр.	2.00	12.20	24.40
80	Демонтаж на кабел-канал	лм	10.00	1.00	10.00
81	Доставка и монтаж на пвц кабел- канал 40x40мм	лм	30.00	5.50	165.00
82	Доставка и монтаж на свързващ панел 24порта кат.6 UTP, пра	бр.	1.00	29.40	29.40
83	Доставка и монтаж на конектор кат.6 UTP (за панел)	бр.	6.00	9.50	57.00
84	Тестване и сертифициране на Структурна кабелна система - комуникационен сегмент	бр.	6.00	25.60	153.60
85	Доставка и монтаж на подова кутия с капак тип Optiline 45, 8 модулна, вкл. Кутия за подова замазка /гръб/, окомплектована с 2 броя контакти Шуко и розетка 2xRJ45 - 1брой.	бр.	1.00	175.00	175.00
86	Пробиване на отвори ф32 в тухла за преминаване на кабели към помещения вкл. гофр. Тръба ф32 за прехода	бр.	3.00	6.20	18.60

Заличена информация
съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

	Общо без ДДС:	14,949.30
	ДДС20%	2,989.86
	Общо с ДДС	17,939.16

Забележки:

Цената включва труд и материали .

Възложител:

Пом.-Ректор: инж. Д. Г. 
 съгл. пълномощно рег. № 1214/24.04.2013г.

Заличена информация съгл. чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Изпълнител:

Заличена информация съгл. чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Ръководител ФСО:

Калина Стоянова

Заличена информация съгл. чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Съгласувал:

Валентин Орленко - инженер стопански дейности

*Изготвил: Доротея
 Зорисковска: В. П.*

Заличена информация съгл. чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП